


Instalacja oświetlenia - rzut parte skala 1:100



RZECZYSPOLNOCIE, DS. ZABEZPIECZEŃ
PRACOWNIA WYPOZARCOWANYCH
mgr inż. Feliks Mikulski upr. KG PSP nr 397/99
Starogard Gdański 25.11.2019
Zgodnie z miejscowością, datą
Zgodnie z projektem z wymogami
ochrony przeciwpożarowej
bez uwag. *[Signature]* z uwagami: *[Signature]*

LEGENDA OPRAW

—	Oprawa nastropowa 6600 lm, l= 1800 mm, 55 W.
•	Oprawa nastropowa 5200 lm, l= 1200 mm, 33 W, IP65.
	Oprawa nastropowa 2600 lm, l= 1200 mm, 22 W, IP65.
	Oprawa wbudowana 3800 lm, 42 W, IP44.
	Oprawa wbudowana 420 lm przeznaczona do oświetlenia nocnego, dodatkowo folia zaciemniająca.
—	Oprawa nastropowa 3900 lm, l= 1800 mm, 33 W.
	Oprawa ewakuacyjna korytarzowa 3 W, autonomiczna (1 godz.), z możliwością podłączenia do systemu monitoringu opraw.
	Oprawa ewakuacyjna do przestrzeni otwartych 3 W, autonomiczna (1 godz.), z możliwością podłączenia do systemu monitoringu opraw.
	Oprawa ewakuacyjna zewnętrzna z grzałką 3 W, autonomiczna (1 godz.), z możliwością podłączenia do systemu monitoringu opraw

Uwagi:

Wysokość montażu łączników na wys. 1,4 m na poziomie posadzki w przestrzeniach technicznych, magazynach, pom. gospodarczych.
Na korytarzach na wys. 1,2 m na poziomie posadzki
Rozmieszczenie wentylatorów zasilanych z obwodów oświetleniowych wg proj. branży sanitarnej.

Pracownia projektowa

Instalatorstwo Elektryczne Inż. Wiesław Rutkowski
80-287 Gdańsk, ul. Bułgarska 4DM1

Instalatorstwo Elektryczne
ROK ZAŁ. 1992

Inwestor

SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE
CHORYCH IM. STANISŁAWA KRYZANA,
PAWILON XX, UL. SKARSZEWSKA 7, 83-200
STAROGARD GDAŃSKI



**Szpital dla Nerwowo
i Psychiatrycznie Chorych**

W Starogardzie Gdańskim

Nazwa/adres

PRZEBUDOWA I REMONT PAWILONU NR XX
ODDZIAŁU UZALEŻNIEN OD ALKOHOLU W SZPITALU
DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
DZ. 3/13 OBR.4

Opracował: Inż. Ł. Suchodolski
Inż. W. Rutkowski

Projektował: Mgr Inż. T. Wolejko

Nr uprawnień: 216/GD/72

Sprawdził: Mgr Inż. B. Kozłowski

Nr uprawnień: 4508/GD/88

Nr projektu: 09/19

Format: 750x297

Skala:

1:100

Data: VII 2019

Branża:

ELEKTRYCZNA

Stadium

PB

Tytuł rysunku:

Instalacja Oświetlenia - Rzut Parteru

Arkusz:

4/4

Nr rysunku:

59