

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	208.000		
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej - wraz z wywozem urobku poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora do 10 km	m ²	1464.000		
3 d.1	KNR 2-31 0802-07	Rozebranie podbudowy jezdni - wraz z wywozem urobku poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inwestora do 10 km	m ²	1464.000		
4 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej chodnika i zjazdów wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ²	613.000		
5 d.1	KNR 2-31 0814-04	Rozebranie krawężników wraz z ławą betonową z wywozem poza teren budowy	m	416.000		
6 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na ławie betonowej wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m	208.000		
7 d.1	KNR 4-05I 0411-02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm	kpl.	4.000		
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
8 d.2	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni wraz z wywozem urobku poza teren budowy Krotność = 2	m ²	1464.000		
9 d.2	KNR-W 2-18 0514-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm na istniejącym kolektorze - głębokość 3 m	stud.	1.000		
10 d.2	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	6.000		
11 d.2	KNR-W 2-18 0408-03	Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	30.000		
12 d.2	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1464.000		
13 d.2	KNNR 6 0106-03	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 15 cm	m ²	1464.000		
14 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana C90/3 0/63 gr. 20 cm	m ²	1464.000		
15 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - poszerzenie i odtworzenie nawierzchni	m ²	1464.000		
16 d.2	KNNR 6 0308-01	AC16W KR1-2 50/70, grub. 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1464.000		
17 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1464.000		
18 d.2	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścierna, AC16S KR1-2 50/70, grub. 5 cm Krotność = 1.25	m ²	1464.000		
19 d.2	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm Krotność = 2	m ²	291.200		
3	45233222-1	Roboty brukarskie				
20 d.3	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie na powierzchni zjazdów wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ²	142.000		
21 d.3	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ²	446.400		
22 d.3	KNNR 6 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne	m ²	588.400		
23 d.3	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m ²	588.400		
24 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm na powierzchni chodnika	m ²	446.400		
25 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów	m ²	142.000		
26 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm typu Holnad koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	446.400		
27 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typu Holnad koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	142.000		
28 d.3	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wtopiony o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	102.400		
29 d.3	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	316.900		
30 d.3	KNNR 6 0401-03	Oporniki betonowe wtopiony o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - zamknięcie zjazdów	m	76.400		
31 d.3	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	224.700		
32 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	32.221		

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
33 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³	12.920		
34 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	9.000		
35 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	5.000		
36 d.3	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	9.000		
4	45233225-2	Roboty wykończeniowe				
37 d.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m ²	291.200		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: