

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont podłogi sali gimnastycznej - II piętro  
ADRES INWESTYCJI : Plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica  
INWESTOR : Województwo Dolnośląskie. Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy  
ADRES INWESTORA : Plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica  
WYKONAWCA ROBÓT : wynik przetargu  
  
SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Zbigniew Andruchów

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont podłogi sali gimnastycznej - II piętro</b>						
1			<b>Podłoga sali gimnastycznej - II piętro</b>			
1	KNR 4-01		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-06		$(16,23+16,31)/2*(10,91+12,38)/2$	m <sup>2</sup>	189,464	
					<b>RAZEM</b>	<b>189,464</b>
2	KNR 4-01		Rozebranie elementów podłóg drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0429-06	analogia	poz.1	m <sup>2</sup>	189,464	
					<b>RAZEM</b>	<b>189,464</b>
3	KNR 4-01		Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-01		poz.1	m <sup>2</sup>	189,464	
					<b>RAZEM</b>	<b>189,464</b>
4	KNR 4-01		Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm <sup>2</sup> - legary	m		
d.1	0429-07		16,31/0,8*11,63	m	237,107	
					<b>RAZEM</b>	<b>237,107</b>
5	KNR 4-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01		poz.1+(10,99+16,23+12,38+16,31+0,65*2*10)*0,15	m <sup>2</sup>	199,801	
					<b>RAZEM</b>	<b>199,801</b>
6	KNR 2-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01		poz.1	m <sup>2</sup>	189,464	
					<b>RAZEM</b>	<b>189,464</b>
7	KNR 2-02		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (podłoga + wywinięcie 15cm na ściany)	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01		Krotność = 2 poz.5	m <sup>2</sup>	199,801	
					<b>RAZEM</b>	<b>199,801</b>
8	KNR 2-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa o grub. 6cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03		poz.1	m <sup>2</sup>	189,464	
					<b>RAZEM</b>	<b>189,464</b>
9	KNR 2-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 5 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-02 1102-03		poz.1	m <sup>2</sup>	189,464	
					<b>RAZEM</b>	<b>189,464</b>
10	kalk. własna		Wyniesienie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki parkietu i legarów	m <sup>3</sup>		
d.1			$(0,022+0,005+0,032+0,01)*189,464$ $237,107*0,1*0,6$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13,073 14,226	
					<b>RAZEM</b>	<b>27,299</b>