

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 29.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
29.08.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>roboty sanitarne</b>					
1	analiza indywidualna	wyczyścić umywalkę i wannę	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR-W 4-02 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego umywalkowego	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-02 0118-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm (wc + pralka)	szt.		
	2		szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych + szafka zlewozmywakowa	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000