



Szczuczyn, dnia 16.12.2022r.

Gmina Szczuczyn

Plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

RI.271.8.2022

Zainteresowani oferenci

Dotyczy postępowania pn. „Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw

W odpowiedzi na złożone zapytania do prowadzonej procedury przetargowej, Zamawiający poniżej przedstawia informacje w zakresie o jaki wystąpili oferenci:

Pytania:

1. Jaką moc lampy należy przyjąć do wyceny - 9 W jak w projekcie czy 30 W jak w przedmiarze.
2. Jaka ma być wysokość słupa min. 4 m jak w opisie czy min. 5 m jak w przedmiarze.
3. Czy zamawiający dopuści wykonanie słupa do lampy ze stali ocynkowanej.
4. Proszę o podanie ilości ogrodzenia betonowego i ogrodzenia metalowego do rozbiórki oraz o podanie jakie inne elementy należy zdemontować.
5. Proszę o informację jaką grubość kostki typu starobruk należy przyjąć do wyceny – w projekcie opisana jest gr. 6 cm a w przedmiarze gr. 8 cm.
6. Proszę o podanie ilości trawnika do wykonania oraz grubości ziemi jaką należy rozsypać pod wysiew.
7. Proszę o informację jakie nasadzenia należy przyjąć do wyceny
8. Proszę o podanie szerokości bramy dwuskrzydłowej 5 m jak wynika z przedmiaru czy 4 m jak zaznaczono na projekcie zagospodarowania
9. Proszę o wyjaśnienie zakresu robót z pozycji 13 przedmiaru.
10. Proszę o informację czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie nawierzchni piaskowej.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Moc lampy jak w dokumentacji projektowej.
2. Wysokość słupa jak w dokumentacji projektowej tj. min. 4 m.
3. Zamawiający dopuszcza słupy stalowe ocynkowane.

4. Szacunkowa ilość ogrodzenia betonowego (ażurowe) do rozbiórki wynosi około 45 mb. (ogrodzenie miejscowo zdemontowane i zniszczone).
5. Parametry kostki brukowej zgodnie z dokumentacją projektów, tj. 6 cm.
6. Nawierzchni trawiasta zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania tj. około 84 m². Minimalna grubość warstwy wegetacyjnej 10 cm.
7. Nasadzenia: klon pospolity ROYAL RED (min. wys. 2,5 m) – 3 szt., klon pospolity DUMMONDII (min. wys. 2,5 m) – 3 szt.
8. Brama zgodnie z dokumentacją projektową.
9. Poz. 13 przedmiaru określa zakup materiału do wyrównania działki i wykonania nawierzchni piaskowej.
10. Tak, w zakres wchodzi wykonanie nawierzchni piaskowej.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania do treści SWZ stają się integralną treścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu na składanie ofert.

BURMISTRZ SZCZUCZYNA

Artur Kuczyński