

PIĘTRO- przedmiar																										
nr pom.	nazwa pomieszczenia	wys. Pomieszczenia[m]	pow. podłogi [m²]	obwód pomieszczenia [m]	pow. sufitu [m²]	pow. ścian brutto [m²]	okna szer. [m]	okna wys. [m]	ilość [szt.]	powierzchnia [m²]	drzwi szer.[m]	drzwi wys.[m]	ilość [szt.]	powierzchnia [m²]	wykładzina PVC do wymiany [m²]	listwy przypodłogowe do wymiany	lamperia [m²]	plytki ściana [m²]	plytki podłoga [m²]	drzwi nowo projektowane dymoszczelne [sztuka]	drzwi do wymiany 100 [sztuka]	drzwi do wymiany/ nowe 90 [sztuka]	drzwi do wymiany 80 [sztuka]	drzwi do wymiany 70 [sztuka]	drzwi do renowacji + ościeżnica [m2] czyszczenie i malowanie	prace remontowe
2.1	KLASA	3,18	45,10	27,50	45,10	87,45	1,30	2,10	4	10,92	1,00	2,00	1	2,00	45,10	27,50	30,81								6,00	drzwi do renowacji, zmywanie ścian i podłóg,montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach, wymiana wykładziny PVC i listw przypodłogowych
2.2	KLATKA SCHODOWA	2,53	11,46	13,84		35,02	1,90	2,10	1	3,99							15,21		11,46							zmywanie ścian i podłóg, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian,usuwanie farby olejnej ze ścian, skuwanie istniejących płytek oraz układanie nowych na podłodze, montaż nawiewników w oknach
							1,90	0,95	1	1,81																
2.3	KORYTARZ	3,23	41,53	40,98	41,53	132,37	1,30	0,95	2	2,47							65,55		41,53							zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, skuwanie istniejących płytek oraz układanie nowych na podłodze, montaż nawiewników w oknach
2.4	PEDAGOG	3,16	8,54	11,90	8,54	37,60	1,30	2,10	1	2,73	0,80	2,00	1	1,60			14,47				0	0	1	0		drzwi do wymiany, zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach
										1,00	2,00	2,00	1	2,00												zamurowanie otworu
2.5	ZAPLECZE	3,23	17,28	17,20	17,28	55,56	1,20	2,00	2	4,80	0,80	2,00	1	1,60	17,28	17,20	21,38				0	0	1	0		drzwi do wymiany,zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, skuwanie istniejących płytek oraz układanie nowych na podłodze, montaż nawiewników w oknach, wymiana wykładziny PVC i listw przypodłogowych
2.6	KLASA	3,23	45,90	27,80	45,90	89,79	1,30	2,10	4	10,92	1,00	2,00	1	2,00	45,90	27,80	40,96								6,00	drzwi do renowacji, zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach, wymiana wykładziny PVC i listw przypodłogowych
2.7	ZAPLECZE	3,23	22,48	19,40	22,48	62,66	1,30	2,10	2	5,46	0,80	2,00	1	1,60	22,48	19,40	30,54				0	0	1	0		drzwi do wymiany,zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach, wymiana wykładziny PVC i listw przypodłogowych
2.8	KLASA	3,23	45,95	28,20	45,95	91,09	1,30	2,10	4	10,92	1,00	2,00	1	2,00	45,95	28,20	32,62								6,00	drzwi do renowacji, zmywanie ścian i podłóg,montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach, wymiana wykładziny PVC i listw przypodłogowych
2.9	WC	3,23	4,96	18,24	4,96	58,92	0,95	1,05	1	1,00	0,90	2,00	1	1,80				53,32	4,96		0	1	0	0		drzwi do wymiany, zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, skuwanie istniejących płytek oraz układanie nowych na ścianach i podłodze, montaż nawiewników w oknach
										0,70	2,00	2,00	2	2,80							0	0	0	2		drzwi do wymiany
2.10	KLATKA SCHODOWA	2,59	30,32	28,36	30,32	73,45	2,60	2,20	1	5,72							32,12		30,32							montaż sufitu podwieszanego, zmywanie ścian i podłóg, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, skuwanie istniejących płytek oraz układanie nowych na podłodze, montaż nawiewników w oknach
							2,60	0,55	1	1,43																
										1,40	2,00	2,00	1	2,80							1					drzwi nowoprojektowane dymoszczelne
2.11	KLASA	3,23	45,36	27,60	45,36	89,15	1,30	2,10	4	10,92	1,00	2,00	1	2,00	45,36	27,60	31,65								6,00	drzwi do renowacji, zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach, wymiana wykładziny PVC i listw przypodłogowych
2.12	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	3,27	50,92	29,56	50,92	96,66	2,60	2,20	3	17,16	1,00	2,00	1	2,00	50,92	29,56	27,57				1	0	0	0		drzwi do wymiany, zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach, wymiana wykładziny PVC i listw przypodłogowych
										0,80	2,00	2,00	1	1,60							0	0	1	0		drzwi do wymiany
2.13	KORYTARZ	3,27	64,11	54,52	64,11	FALSZ	2,60	2,20	5	28,60							-39,20		64,11		0					zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, skuwanie istniejących płytek oraz układanie nowych na podłodze, montaż nawiewników w oknach
2.14	ZAPLECZE	3,27	15,80	16,87	15,80	55,16	2,60	2,20	1	5,72	1,00	2,00	1	2,00			19,86				1	0	0	0		drzwi do wymiany, zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach
2.15	BIBLIOTEKA	3,26	67,10	35,70	67,10	116,38	2,60	2,20	2	11,44	1,00	2,00	1	2,00	67,10	35,70	42,95				1	0	0	0		drzwi do wymiany, zmywanie ścian i podłóg, drzwi do wymiany, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach, wymiana wykładziny PVC i listw przypodłogowych

							2,45	2,20	2	10,78	0,90	2,00	1	1,80							1				drzwi nowoprojektowane
											1,00	2,00	1	2,00											zamurowanie otworu
2.16	CZYTELNIA	3,21	51,08	29,32	51,08	94,12	2,60	2,20	3	17,16	1,00	2,00	1	2,00	51,08	29,32	27,90				1	0	0	0	drzwi do wymiany, zmywanie ścian i podłóg, drzwi do wymiany, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach, wymiana wykładziny PVC i listw przypodłogowych
2.17	RADIOWEŻEL	3,21	15,49	17,12	15,49	54,96	2,10	2,10	1	4,41	0,90	2,00	1	1,80	15,49	17,12	21,27				0	1	0	0	drzwi do wymiany, zmywanie ścian i podłóg, drzwi do wymiany, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach, wymiana wykładziny PVC i listw przypodłogowych
2.18	KORYTARZ	2,51	52,20	41,82		104,97					2,00	2,80	1	2,80			54,58			52,20	1				drzwi nowoprojektowane dymoszczelne, zmywanie ścian i podłóg, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, skuwanie istniejących płytek oraz układanie nowych na podłodze, montaż nawiewników w oknach
2.19	WC	3,23	15,71	31,34	15,71	101,23	2,55	1,10	1	2,81	0,90	2,00	2	3,60				92,02	15,71		0	2	0	0	drzwi do wymiany, zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, skuwanie istniejących płytek oraz układanie nowych na ścianach i podłodze, montaż nawiewników w oknach
											0,70	2,00	2	2,80							0	0	0	2	drzwi do wymiany
2.20	WC	3,23	15,04	36,80	15,04	118,86	2,55	1,10	1	2,81	0,90	2,00	2	3,60	15,04	36,80		106,86	15,04		0	2	0	0	drzwi do wymiany, zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, skuwanie istniejących płytek oraz układanie nowych na ścianach i podłodze, montaż nawiewników w oknach
											0,70	2,00	4	5,60							0	0	0	4	drzwi do wymiany
2.21	KLASA	3,24	50,37	29,30	50,37	94,93	2,60	2,20	3	17,16	1,00	2,00	1	2,00	50,37	29,30	28,31				1	0	0	0	drzwi do wymiany, zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach
2.22	ZAPLECZE	3,24	15,41	16,78	15,41	54,37	2,60	2,20	1	5,72	0,90	2,00	1	1,80			19,66				0	1	0	0	drzwi do wymiany, zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach
2.23	KORYTARZ	3,26	120,03	82,41	120,03	268,66	2,60	2,20	3	17,16							121,82		120,03						zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, skuwanie istniejących płytek oraz układanie nowych podłodze, montaż nawiewników w oknach
							2,10	2,10	1	4,41															
2.24	KLATKA SCHODOWA	3,26	16,86	17,75	16,86	57,87	2,55	1,10	1	2,81							31,91		16,86						zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, skuwanie istniejących płytek oraz układanie nowych na podłodze, montaż nawiewników w oknach
2.25	KLASA	3,27	49,73	28,91	49,73	94,54	2,60	2,20	3	17,16	1,00	2,00	1	2,00		28,91	28,11				1	0	0	0	
2.26	KLASA	3,30	49,53	28,90	49,53	95,37	2,60	2,20	3	17,16	1,00	2,00	1	2,00	49,53	28,90	28,53				1	0	0	0	drzwi do wymiany, zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach, wymiana wykładziny PVC i listw przypodłogowych
2.27	KLASA	3,27	48,47	28,57	48,47	93,42	2,60	2,20	3	17,16	1,00	2,00	1	2,00	48,47	28,57	27,55				1	0	0	0	drzwi do wymiany, zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach, wymiana wykładziny PVC i listw przypodłogowych
2.28	KLASA	3,24	50,94	29,46	50,94	95,45	2,60	2,20	3	17,16	0,90	2,00	2	3,60	50,94	29,46	26,97				0	2	0	0	drzwi do wymiany,zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach
2.29	ZAPLECZE	3,24	15,97	17,16	15,97	55,60	2,60	2,20	1	5,72	0,90	2,00	1	1,80	15,97	17,16	20,28				0	1	0	0	drzwi do wymiany, zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, usuwanie farby olejnej ze ścian, montaż nawiewników w oknach, wymiana wykładziny PVC i listw przypodłogowych
2.30	WC	3,33	12,88	30,61	12,88	101,93	2,10	1,20	1	2,52	0,90	2,00	2	3,60				93,01	12,88		0	2	0	0	drzwi do wymiany,zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, skuwanie istniejących płytek oraz układanie nowych na ścianach i podłodze, montaż nawiewników w oknach
											0,70	2,00	2	2,80							0	0	0	2	drzwi do wymiany
2.31	WC	3,33	14,00	36,40	14,00	121,21	2,10	1,20	1	2,52	0,90	2,00	2	3,60	14,00			109,49	14,00		0	2	0	0	drzwi do wymiany, zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, skuwanie istniejących płytek oraz układanie nowych na ścianach i podłodze, montaż nawiewników w oknach
											0,70	2,00	4	5,60							0	0	0	4	drzwi do wymiany
2.32	SKLEPIK	3,26	7,70	11,14	7,70	36,32	2,60	2,20	1	5,72	0,90	2,00	1	1,80	7,70			28,80	7,70		0	1	0	0	drzwi do wymiany,zmywanie ścian i podłóg, montaż sufitu podwieszanego, szpachlowanie, gruntowanie, malowanie ścian, skuwanie istniejących płytek oraz układanie nowych na ścianach i podłodze, montaż nawiewników w oknach
	SUMA		1118,22		1054,56	2725,05			72	306,34			50	88,4	658,68	458,50	803,38	483,50	406,80	2	8	16	4	14	24,00

SUMA ( POMIESZCZENIA DO REMONTU)		1068,49		1004,83	2630,51			69	289,18			49	86,40	658,68	429,59	775,27	483,50	406,80	2	7	16	4	14	24,00
----------------------------------	--	---------	--	---------	---------	--	--	----	--------	--	--	----	-------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	----	---	----	-------

	LEGENDA
	pomieszczenie nowe- nie objęte remontem
	pomieszczenie objęte remontem

**UWAGI**  
\*powierzchnia ścian liczona z otworami  
\*powierzchnia lamperii i płytek na ścianie liczona bez otworów  
\* kolory czcionki drzwi odpowiadają kolorom drzwi na rzutach