


Do uzgodnienia

Przekrój normalny - ul. Jabłonowa w Rusku



LEGENDA

1	5 cm	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S
2	-	Oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwy bitumiczne
3	~3 cm	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC 8W
4	7 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
5	20 cm	Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm
6	10 cm	Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C _{3/4} w betoniarnie
7	~40 cm	Istniejąca nawierzchnia bitumiczna w stanie złym
8	-	Podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1,00
9	-	Rura PEHD karbowana SN8 Ø40 cm
10	-	Wylot przepustu wg KPED 02.16
11	-	Zasyпка przepustu gruntem naturalnym przepuszczalnym
12	10 cm	Ława z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm pod rurę przepustu
13	-	Umocnienie pobocza gruntowego

Zamawiający / Inwestor: GMINA JARACZEWO ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo			
Jednostka Projektowa: PAWEŁ KATTNER "PMD" ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dąbcze		Paweł Kattner 	
Stadium: Projekt	Zadanie: Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku		
Budowlano - -Wykonawczy	Adres inwestycji: Jaraczewo - obszar wiejski 300601_5, obręb 0014 Rusko, numer ewidencyjny działki: 36.		
Branża: DROGOWA	Tytuł rysunku: Przekrój normalny i szczegóły konstrukcyjne		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Paweł Kattner	702/85/Lo Projektowanie w specjalności konstrukcyjno - inżynierijnej w zakresie dróg	
Data opracowania:	sierpień 2020 roku	Skala: 1 : 50/20	Rysunek nr: 3