

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Gościmowice II

PRZEDMIAR

L.p.	Kod pozycji OST	Wyszczególnienie robót	j.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych	km	0.98
2		Rozbiórka istniejących zjazdów z kostki , betonu 10+5+15+10+18+30+17+37+12+26+16+23+17+13+15+24+22+12	m ²	322
3		wykonanie koryta na gł.35 cm pod poszerzenie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (2.4+1.7)/2*980	m ²	2 009
4		Ułożenie dolnej w-wy podbudowy z tłuczni kamiennego fr. 0-63 mmm, 20 cm po zagęszczeniu j.w.	m ²	2 009
5		Ułożenie górnej w-wy podbudowy z tłuczni kamiennego fr. 0-31,5 mm, grub. 15 cm po zagęszczeniu j.w	m ²	2 009
6		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni (4,8+5.5)/2x980	m ²	5 047
7		Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych	szt	4
8		Regulacja wysokościowa zasuw na wodociągu	szt.	50
9		Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni i poszerzenia 7.0*980	m ²	6 860
10		Wykonanie warstwy wyrównawczej masą min.bit. AC 11W w ilości 75 kg/m2 [(980*7.0)*100]:1000	Mg	514,5
11		Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni 7*980	m2	6 860
12		Ułożenie w-wy ścieralnej z masy min.-bit. AC 11S na jezdni grubości 4 cm 980*7.0	m ²	6 860
13		utwardzenie pobocza tłuczniem 0-31,5 mm grubości 8 cm (po zawałowaniu) 980*0.75	m ²	735
14		malowanie poziome grubowarstwowe - płaskie 3.42*4+234.24+9.6+38.36+0.96	m ²	296.84
15		ustawienie oznakowania pionowego D-1, A-30 z tabliczką, A-31, U-9a, U-9b	szt.	11