

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejących piłkochwyków na terenie kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy, położonego przy ulicy Mieczewskiej 36 w miejscowości Kamionki, gmina Kórnik.

II. Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje demontaż obecnej siatki polipropylenowej oraz jej utylizację wraz z zakupem, transportem i montażem nowej siatki wraz z niezbędnymi akcesoriami (zaczepami, zaciskami, linką stalową galwanizowaną w oplocie PCV w kolorze zielonym, o średnicy 5mm i splotcie 7 x 7mm, o wytrzymałości 196N/mm², zabezpieczoną przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz korozją).

Wymagania i parametry, które musi spełniać siatka:

- kolor – zielony,
- materiał – polipropylen PP,
- kształt oczek – kwadratowy,
- wielkość oczek – 8 x 8cm,
- średnica splotki - 5mm,
- gramatura – 205 g/m²,
- odporność na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych (promieniowanie UV, wiatr, deszcz, śnieg, mróz)
- odporność mechaniczna na szarpanie czy naciąganie.

Stan istniejący:

Na przedmiotowym terenie znajduje się kompleks edukacyjny obejmujący szkołę podstawową, przedszkole oraz żłobek. Zaplecze sportowe obiektu znajduje się za budynkami i stanowi 3 boiska sportowe, które otoczone są piłkochwykami z siatki polipropylenowej PP na słupkach stalowych o wysokości 5,0m.

Stan projektowany:

Zaprojektowano wymianę około 450mb siatki z uwagi na ich zły stan techniczny. Planuje się pozostawienie istniejących słupków w obecnej formie i rozstawie. Na dwa mniejsze boiska należy zapewnić dostęp w postaci wolnego pasa między słupkami.

Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:

Demontaż istniejącej siatki i utylizacja oraz zakup, transport i montaż nowej siatki.

Roboty różne:

Po zakończeniu prac należy uporządkować teren.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestów zastosowanych materiałów.

Wykonanie prac odbiorowych (protokół odbioru technicznego).

Do obowiązku Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest uzyskać akceptację Inwestora dla proponowanych rozwiązań materiałowych w formie przedstawionych wniosków materiałowych.

III. Termin wykonania:

Wymagany termin zakończenia do dnia **16 grudnia 2019r.**

Uwaga

- 1) Zamawiający zwraca szczególną uwagę na zachowanie wszelkich środków ostrożności z racji sąsiedztwa szkoły oraz przebywania dzieci i młodzieży w bliskim obszarze wykonywanych robót.
- 2) Zobowiązuje się oferenta do dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamówienia poprzez zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia i przedmiotowym terenem oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
- 3) W cenie ryczałtowej mieści się całkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot zamówienia. Pozycje, dla których nie zostaną określone ceny jednostkowe uważać się będzie, że zostały ujęte w wartości całkowitej podanej w ofercie.

IV. Załączniki

1. Zdjęcia prezentujące obecny stan.
2. Plan zagospodarowania terenu z zaznaczonym na czarno zakresem wymiany siatki.

Kierownik Wydziału Inwestycji

Joanna Przybyłowska