

PRZEDMIAR ROBÓT				
Remont drogi gminnej nr 243510P - ul. Podgórznej, Dębowej i Krańcowej w Radzynie				
Lp. 1	Podstawa 2	Opis robót 3	Jednostka 4	Obmiar 5
<b>1</b>		<b>Rozbiórki</b>		
1	KNR AT-03 0101-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - wyrównanie krawędzi do dobudowy	m	1834,0
2	KNR AT-03 0104-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1	m2	2567,6
3	KNR AT-03 0105-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m2	1834,0
4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3	469,5
		<b>RAZEM 1 Rozbiórki</b>		
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>		
5	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta dla stabilizacji krawędzi jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 34 cm	m2	1834,0
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1834,0
		<b>RAZEM 2 Roboty ziemne</b>		
<b>3</b>		<b>Remonty nawierzchni bitumicznych</b>		
7	KNR 2-31 0114-05 z.o.2.13. 9902-03 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2	1834,0
8	KNNR 6 1005-06 z.o.2.7. 9902-03	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	3167,5
9	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-03	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	4480,4
10	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - AC 16/W	m2	2448,0
11	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11/S o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	2338,0
12	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-03	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	4267,0
13	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11/S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	1929,0
		<b>RAZEM 3 Remonty nawierzchni bitumicznych</b>		
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>		
14	KNR AT-04 0206-05	ścinka poboczy wraz z wywozem urobku na odl. do 1 km	m2	3668,0
15	KNR AT-04 0206-05	Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	2751,0