

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka komina spalinowego
ADRES INWESTYCJI : DŁUGOPOLE ZDRÓJ ul. Zdrojowa 16, dz.nr 95, obręb 0003 Długopole Zdrój
INWESTOR : Uzdrawisko Łądek-Długopole S.A.
ADRES INWESTORA : ul. Wolności 4, 57-540 Łądek Zdrój
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Myśliński (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : marzec 2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-25 0309-01	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa (6,00+6,00+2,50)*2,00	m ² m ²	 29,00	 29,00
				RAZEM	29,00
2 d.1	KNR 2-25 0309-02	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie poz.1	m ² m ²	 29,00	 29,00
				RAZEM	29,00
3 d.1	KNR AT-05 1664-03	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 30 m 5<5 przestawień w trakcie rozbiórki>	kpl. kpl.	 5,00	 5,00
				RAZEM	5,00
4 d.1	KNR 4-01 0349-02 analogia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej [3,14*(1,25/2)^2-3,14*(0,75/2)^2]*7,3	m ³ m ³	 5,73	 5,73
				RAZEM	5,73
5 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi. Wywóz kontenerami ze składowaniem. poz.4	m ³ m ³	 5,73	 5,73
				RAZEM	5,73
6 d.1	KNR 4-01 0354-15 pałaki włazo- we wsporniki po- mostu	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego 13*2 4*2	szt. szt. szt.	 26,00 8,00	 34,00
				RAZEM	34,00
7 d.1	KNR 4-01 0354-14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad 5	szt. szt.	 5,00	 5,00
				RAZEM	5,00
8 d.1	KNR 4-04 0813-02 analogia obręcze trzo- nu wsporniki po- mostu	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramien- nych o wym. 75x75x8 - 90x90x8 mm 8 4	szt. szt. szt.	 8,00 4,00	 12,00
				RAZEM	12,00
9 d.1	KNR 4-04 0704-01	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego (28,70-24,40+0,50)*3<szt>	m m	 14,40	 14,40
				RAZEM	14,40
2		Czapa żelbetowa			
10 d.2	KNR 2-02 0216-02 0216-05 analogia	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu. Szalunek tracony. Ze spadkami i kapinosami 2,7*2,7	m ² m ²	 7,29	 7,29
				RAZEM	7,29
11 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane. 100/12*2*0,41*1,10*poz.10/1000	t t	 0,05	 0,05
				RAZEM	0,05
12 d.2	KNR-W 2-02 0504-01 czapa od gó- ry	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową poz.10	m ² m ²	 7,29	 7,29
				RAZEM	7,29
3		Prace remontowe			
13 d.3	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. 8<na stronę>*4	szt. szt.	 32,00	 32,00
				RAZEM	32,00
14 d.3	KNR 4-01 1303-02 naprawa ob- ręczy	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości ponad drugim piętrzem 3,70*1,70*4	kg kg	 25,16	 25,16
				RAZEM	25,16
15 d.3	KNR 4-01 1212-55 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratak, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	obřęcze stalowe z płaskownika	10*4<strony komina>	szt.	40,00	
	stopnie włazowe z pręta	30	szt.	30,00	
				RAZEM	70,00
4		Rusztowania			
16 d.4	KNR 2-02 1604-05	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30 m	m ²		
	do 6m	(2,50+2,50+0,50)*6,00	m ²	33,00	
	od 6,00 do 21,40	((2,50+1,60)*0,50+0,50*4)*(21,40-6,00)	m ²	62,37	
	od 6,00 do 21,40	((2,50+1,60)*0,50+0,50*4)*(21,40-6,00)	m ²	62,37	
	od 21,40 do 28,70	2*3,14*(1,25/2+0,20+0,50/2)*(28,70-21,40)	m ²	49,28	
				RAZEM	207,02
17 d.4	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		poz.16	m ²	207,02	
				RAZEM	207,02
18 d.4	KNR 2-02 1613-05	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 30 m	m ²		
		poz.16	m ²	207,02	
				RAZEM	207,02
19 d.4		Czas pracy rusztowań grupy 1 DLA 207m2 (poz.:4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)			