


KŁADKA DREWNIANA-RZUT skala 1:50



Zestawienie drewna

Nr.elem.	Przekrój [mm]	Długość [cm]	Ilość	Dł.całkowita [m]
1	dźwigar 200x400	800	2	16
2	oczep 200x400	200	2	4
3	belka 80x80	800	2	16
4	deska 40x250	200	31	62
5	deska 40x140	800	2	16
6	balustrada 80x80	115	16	18,4
7	pochwyt 50x120	800	2	16

przekrój	dl. całkowita [m]	objętość [m3]
200x400	20	1,60
80x80	16	0,10
40x250	62	0,62
40x140	16	0,09
50x120	16	0,10
obj.łącznie[m3]:		2,508

Kątowniki stalowe do mocowania balustrady:
32 sztuki.

Drewno:
Elementy nośne K39
Pomost i elementy
wykończeniowe K27

BPW BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE ALEKSANDRA MAJOCHA ul.Truskawkowa 8 83-050 Kolbudy		
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk ul.Żaglowa 11	Branża: KONSTRUKCYJNA
Temat:	KŁADKA PIESZA NA TERENIE PARKU W KARCZEMKACH	Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Adres inwestycji:	Gdańsk, ul Azaliowa dz. nr 375/1 obręb 36	Skala: 1:50
Tytuł rysunku:	RZUT I ZESTAWIENIE ELEMENTÓW	Data: czerwiec 2016
Projektant:	inż. Aleksandra Majocha upr. POM/0301/PWOK/14	Nr rysunku: K-1.0
Sprawdzający:	mgr inż. Krystian Majocha upr. POM/0077/POOM/11	