



profil schodów S1



profil schodów S2



- UWAGI:**
- 1) MINIMALNE WYSOKOŚCI BALUSTRAD NAD POZIOM TERENU 1,1 M
 - 2) PORĘCZE ZAKOŃCZYĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE
 - 3) PODANE WYMIARY SĄ ORIENTACYJNE, A WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - 4) WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZyjNIE WG. TECHNOLOGII PRODUCENTA ORAZ MAŁOWAĆ PROSZKOWO NA RAL 7016
 - 5) MOCOWANIE BALUSTRAD DO PODŁOŻA, WYMIARY PROFILI I ROZSTAW SŁUPKÓW, ŁĄCZENIE ELEMENTÓW WG. TECHNOLOGII PRODUCENTA UWZGLĘDNIAJĄCEJ NOŚNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ELEMENTÓW I WARUNKI BHP
 - 6) PORĘCZE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, PRZED ICH POCZĄTKIEM I ZA KOŃCEM, NALEŻY PRZEDŁUŻYĆ O 0,3 m

PROJEKT WYKONAWCZY URZĄDZENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Koplowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w całości jak i w części jest zabronione bez pisemnej zgody firmy "Diogenes-Studio" Sp. z o.o. Rozwiązanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i może być wykorzystane wyłącznie w celu dla jakiego zostało opracowane.

<div><div><div></div><div>DIogenES</div><div>STUDIO</div><div>sp. z o.o.</div></div><div>80-430 Gdańsk, ul. Mierosławskiego 27</div></div>	PROJEKTOWAŁ	Bartosz Piotrowski upr. bud. w spec. konstr. nr POM/0331/PODK/11		<div><div><div></div><div>2016/05/18</div><div>SKALA 1:50</div></div><div>PROFIL SCHODÓW TERENOWYCH S1, S2</div></div>	<div><div><div></div><div>2016-05-18/</div><div>Nr rysunku</div></div><div>D-2</div></div>	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Antoni Groniek upr. bud. w spec. konstr. nr 3423/Gd/88 nr 3423/Gd/88				
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. M. Sikorska upr. bud. w spec. arch. nr 1387/GD/84				
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. H. Kleszczewska upr. bud. w spec. arch. nr 317/68	blueo			
	UMOWA	Trzy Parki w trzech osiedlach dzielnicy Kokoszki Kontynuacja zagospodarowania terenu PROJEKT WYKONAWCZY URZĄDZENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU				TOM
	2016-05-18/		2/2016-05-18/			