



Zestawienie pomieszczeń trybuna A kond +2		
Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
A.2.01	POM. SOCJALNE	42,12
A.2.02.1	KOMUNIKACJA	7,90
A.2.02.2	KOMUNIKACJA	24,83
A.2.03	SERWEROWNIA	25,51
A.2.04	CENTRUM DOWODZENIA	44,49
A.2.05	SPIKER	19,00
A.2.06	OPERATOR/POLICJA	31,69
A.2.06.2	POKOJ PRZESŁUCHAŃ	11,76
A.2.07.1	STREFA VIP	349,47
A.2.07.5	KOMUNIKACJA	7,92
A.2.08.1	ŁOŻA VIP	24,59
A.2.08.2	PRZEDS. WC ŁOŻA VIP	2,05
A.2.08.3	WC ŁOŻA VIP	1,70
A.2.09.1	ŁOŻA VIP	24,59
A.2.09.2	PRZEDS. WC ŁOŻA VIP	2,05
A.2.09.3	WC ŁOŻA VIP	1,70
A.2.10.1	ŁOŻA VIP	24,59
A.2.10.2	PRZEDS. WC ŁOŻA VIP	2,05
A.2.10.3	WC ŁOŻA VIP	1,70
A.2.11.1	ŁOŻA VIP	55,34
A.2.11.2	PRZEDS. WC ŁOŻA VIP	2,05
A.2.11.3	WC ŁOŻA VIP	1,70
A.2.12.1	ŁOŻA VIP	24,59
A.2.12.2	PRZEDS. WC ŁOŻA VIP	2,05
A.2.12.3	WC ŁOŻA VIP	1,70
A.2.13.1	ŁOŻA VIP	24,59
A.2.13.2	PRZEDS. WC ŁOŻA VIP	2,05
A.2.13.3	WC ŁOŻA VIP	1,70
A.2.14.1	ŁOŻA VIP	24,59
A.2.14.2	PRZEDS. WC ŁOŻA VIP	2,05
A.2.14.3	WC ŁOŻA VIP	1,70
A.2.15	POM. SOCJALNE	56,08
A.2.16	STUDIO TV	29,49
A.2.17	STUDIO TV	29,49
A.2.18	STREFA PRACY MEDIÓW	61,65
A.2.19	WC DAMSKI/NIEPEŁNOSPRAWNY	6,05
A.2.20	WC MĘSKI	14,82
A.2.21	ZAPLECZE BUFETU	19,00
A.2.22	WC MĘSKI	14,82
A.2.23	WC DAMSKI/NIEPEŁNOSPRAWNY	6,05
A.2.24	KOMUNIKACJA	24,83
A.2.25	ZAPLECZE BUFETU	15,86
A.2.26.1	WC	5,75
A.2.26.2	POM. PORZ.	5,96
A.2.K1	KOMUNIKACJA	28,19
A.2.K2	KOMUNIKACJA	28,51
		1 140,37 m <sup>2</sup>



UWAGI:  
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHYTEKTONICZNEJ ORAZ Z OPISAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI).  
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZONYCH WSZYSTKIE WYMAGI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ JEDYNOSTKĘ PROJEKTOWĄ.  
- WSZYSTKIE ROBÓTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SEKTORU BUDOWLANEGO.  
- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I PROBABY DOKŁADAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM IBI STRAŻY POŻARNEJ.  
- UŚCZEGÓLNIWY WYBÓR KOLORYSTYKI, DOBÓR MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA OBIEKTU ORAZ ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII KOSTEJNE POTWIERDZONY LUB DOKONYWY PO KONSULTACJI Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI.

LEGENDA:  
- ODP. OGNIOWA R 120, REI 120, EI 120  
- ODP. OGNIOWA R 60, REI 60, EI 60  
- ODP. OGNIOWA EI 30  
- ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN - ZMIANA PRZEPISZCZENIA POMIESZCZEŃ  
- LICZBA I KIERUNEK EWAKUACJI OSÓB Z WIDOWNI

Zakres projektu na poziomie kondygnacji +5.25 objęty wcześniejszymi decyzjami o pozwoleniu na budowę. Uwaga! Niniejszy projekt i związane z nim uzgodnienia nie dotyczą tego zakresu.



INWESTOR:  
NOWOSĄDECKA INFRASTRUKTURA KOMUNALNA  
ul. Rynek 1  
33-300 Nowy Sącz

JEDYNOSTKA PROJEKTOWA:  
METROPOLIS BIURO ARCHYTEKTONICZNE  
ul. Jerzego Witosowskiego 116  
33-300 Nowy Sącz

GENERALNY WYKONAWCA:  
BLACKBIRD.group  
ul. Jerzego Witosowskiego 116  
33-300 Nowy Sącz

PROJEKT:  
STADION MIEJSKI W NOWYM SĄCZU PRZY UL. KLINSKIEGO

Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego z podziałem na 2 etapy:  
I etap: rozbudowa istniejącego trybunu, budynków, urządzeń, infrastruktury i innych elementów pozostających w kolizji z zamierzeniami projektowymi: budowa nowej w pełni zadaszonej trybuny głównej – trybuny południowej i pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych pod nią wraz z budynkiem o czterech kondygnacjach wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacją sanitarną, C.O., wentylacją, klimatyzacją, elektryczną, teletechniczną; budowa nowej w pełni zadaszonej trybuny głównej – trybuny północnej i pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych pod nią wraz z budynkiem szkieletowym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacją sanitarną, C.O., wentylacją, klimatyzacją, elektryczną, teletechniczną; budowa nowej w pełni zadaszonej trybuny głównej – trybuny wschodniej z wyłączeniem wykonania pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych pod nią i instalacji wewnętrznych, oraz z wyłączeniem montażu krzesełek na trybunie; budowa nowej w pełni zadaszonej trybuny głównej – trybuny zachodniej z wyłączeniem wykonania pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych pod nią i instalacji wewnętrznych, oraz z wyłączeniem montażu krzesełek na trybunie w strefie klubów gospodarzy; wykonanie pomieszczenia użytkowego zlokalizowanego pod trybuna zachodnią oraz montaż krzesełek na trybunach tylko w strefie dla kibiców gości – 410 szt.; przebudowa wszystkich parkingów, dojazdów, utwardzeń, sieci i instalacji zewnętrznych: elektrycznej, kanalizacji elektrycznej i teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej; przebudowa płyty boiska z instalacją nawodnienia, odwodnienia, podgrzewania murawy; budowa instalacji wewnętrznych: wodnej, kanalizacji sanitarnej, C.O., wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej, teletechnicznej.  
II etap: wykonanie pomieszczeń użytkowych zlokalizowanych pod trybuna zachodnią oraz części parkingów, dojazdów, utwardzeń, sieci i instalacji wewnętrznych: wodną, kanalizacją sanitarną, C.O., wentylacją, klimatyzacją, elektryczną, teletechniczną; montaż krzesełek na trybunie wschodniej i zachodniej w strefie klubów gospodarzy i tym samym osiągnięcie docelowej pojemności stadionu tj. 8000 miejsc.  
Nowy Sącz, ul. Klinskiego 47, dz. nr 12/2, 13/5, 15/3, 99/5, 99/6, 100/4, 170/2, obr. 74 oraz dz. nr 86, obr. 75  
PROJEKT ZMIENNY W ZAKRESIE:  
architektury:  
- zmiana układu funkcjonalnego budynku A i związana z tym zmiana rodzaju ścian, oraz usytuowania i wielkości drzwi wewnętrznych;  
- zmiana przeznaczenia części pomieszczeń magazynowych na szatnie z sanitariatami pod trybuną D;  
- rezygnacja z elementów ozdobnych - dekoracyjnych przed elewacją frontową budynku i wprowadzenie elementów ozdobnych z lameli aluminiowych bezpośrednio na ścianach budynku „A”;  
instalacji sanitarnych:  
- zmiana tras instalacji i lokalizacji urządzeń związana z zmianą układu funkcjonalnego;  
instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych:  
- zmiana tras instalacji i lokalizacji urządzeń związana z zmianą układu funkcjonalnego;

NAMIA ZADANIA:  
REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU PRZY UL. KLINSKIEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM, INFRASTRUKTURĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I OTOCZENIA OBIEKTU

PROJEKTANT:  
mgr inż. arch. Remigiusz Smolik  
nr upr. 18/97 - Szczecin

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. arch. Jacek Grygo  
nr upr. 18/ZPOIA/OK/2010

SPRAWDZIŁ:  
mgr inż. arch. Małgorzata Pruchnicka  
nr upr. 2/ZPOIA/2004 - Szczecin

ARKUSZ:  
FAZA:  
PROJEKT BUDOWLANY  
zamienny

BRANŻA:  
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU:  
RZUTU KONDYGNACJI 2 - POZ. +5.25  
(FRAGMENT TRYBUNY POŁUDNIOWEJ - „A”)

NUMER RYSUNKU:  
AR\_A\_kon-02a

SKALA:  
1:100

DATA:  
25.01.2023

REWIZJA:  
-

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Projektanta (Dz.U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118)