



PRZEKRÓJ TYPOWY
jezdni o szer. 3,00m
z korytkiem betonowym prawostronnym
skala 1:50



SZCZEGÓŁ NR 1
ściek z prefabrykowanych elementów
betonowych typu trapezowego
na podsypce cem.-piask.gr.5cm
i ławie z bet.C12/I5
skala 1:25



A

PEŁNA KONSTRUKCJA JEZDNI JEZDNI

4cm	warstwa ścieralna ACIIS
8cm	warstwa wiążąca/wyrównawcza ACIIV
15cm	podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 zagęszcz.mechanicznie
10cm	podbudowa z kruszywa niezwiązanego zagęszcz.mechanicznie
14cm	warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego zagęszcz.mechanicznie
----	geotekstyna separująca (*)

RAZEM: 51cm

B

OPASKA

15cm	w-wa destruktu bitumicznego lub w-wa kruszywa naturalnego 0/16
------	--

RAZEM: 15cm

*) - parametry geotekstyny separującej:
umowny wymiar porów - 090 = 100[um],
odporności na przebicie dynamiczne - 25[mm]

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nieuprawnione kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim całości lub części opracowania zabronione.				
Rodzaj projektu:	ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH			Data: 08.2021
Branża:	DROGOWA			
Temat projektu:	Przebudowa wewnętrznej drogi rolniczej dz.nr ewid.12476 o nazwie lokalnej "Nad Nędzami" w granicach istniejącego pasa drogowego km 0+143 - 0+595			
Tytuł rysunku:	Przekroje typowe	Nr rys.: 3.1	Skala: 1:50, 1:25	
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Robert Duda	konstrukcyjno-budowlana	13/2001	