

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
NR 5 IM. ŚW. BARBARY
W SOSNOWCU
INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH
PAWILON B - III PIĘTRO
BLOK OPERACYJNY

OZNACZENIA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH:

- instalacja tlenu
- instalacja próżni
- instalacja spręż. powietrza 5bar
- instalacja dwutlenku węgla
- sprężone powietrze techniczne
- odciąg gazów poanestetycznych
- instalacja tlenu
- instalacja próżni
- instalacja spręż. powietrza 5bar
- sprężone powietrze techniczne
- odciąg gazów poanestetycznych
- ścienny zestaw punktów poboru gazów medycznych:
O-łlenu; V-próżni; A- sprężonego powietrza;
C-dwutlenku węgla;
- kolumna anestezjologiczna z zamontowanymi punktami poboru: O-łlenu; V-próżni; A-sprężonego powietrza;
C-dwutlenku węgla;
- kolumna chirurgiczna z zamontowanymi punktami poboru: V-próżni; A-sprężonego powietrza;
C-dwutlenku węgla;
- panel pionowy intensywnego nadzoru z zamontowanymi punktami poboru:
O-łlenu; V-próżni; A-sprężonego powietrza;
- strefowy zespół kontrolny-skrzynka zaworowa wyposażona w zawory odcinające, czujniki ciśnienia, manometry do optycznej kontroli ciśnienia oraz wbudowany sygnalizator SGM
- sygnalizator gazów medycznych
- zawory odcinające-kulowe
- istniejący plan instalacji gazów medycznych zasiliący projektowane instalacje wykonany w I etapie realizacji
- punkt informacyjny instalacji sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,8 MPa,
- zawór kulowy w skrzynce oraz manometr kontrolny
- podejście instalacji sprężonego powietrza do pistoletu na sprężone powietrze zakończone zaworem kulowym 1/2" oraz końcówką gwintowaną G1/2"

- WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTEM.
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
- PROJEKT ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI A ZAISTNIAŁE WATPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTEM.
- PODŁASZ REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIE WYKAZANYCH NA MAPIE DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTYNTEM INSTALACJI.
- WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ.
- PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPWIEDNIE ATYSTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPWIEDNIH SYSTEMACH.
- WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWARTYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. GIEŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYROB) JEST RÓWNOWARTY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.
- WYMIARY PODANO WRAZ Z WYKONCZENIEM ŚCIAN.
- ZA POZIOM +/- 0,00 PRZYJĘTO POZIOM POSADZKI KONDYGNACJI PARTERU BUDYNKU B.

<div>ARCHIMODICUS</div>		ARCHIMODICUS SP. Z O.O. SP. K. UL. KLUCZBORSKA 131/A 50-323 WROCŁAW TEL.: 503 176 038, 717 584 595			
INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU				
ADRES:	PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC				
OBIEKT:	BUDYNEK SZPITALA				
ADRES:	PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC				
ADRES GEOCD.:	DZ NR 7416, OBRĘB M. SOSNOWIEC				
MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE SAL OPERACYJNYCH CENTRALNEGO TRAKTU OPERACYJNEGO WRAZ Z ZAŁĘCZKIEM W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU.					
TEMAT PROJEKTU:	BUDYNEK B - RZUT III PIĘTRA - BLOK OPERACYJNY INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH - ETAPY I II III				
TEMAT RYSUNKU:	IMIE I NAZWISKO		DATA	NR UPR.	PO
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. ANDRZEJ KOMISARZ		10.2022	16789	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ANNA PIĘRÓG		10.2022	MAP0233/PWBS/7	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. JUSTYNA KOT		10.2022		
	MGR INŻ. MACIEJ KOMISARZ				
ARCHM-48-21	1:100	PT	GAZY MED.		GM-2
NR PROJEKTU	SKALA	ETAP PROJEKTU	BRANŻA	NR RYSUNKU	