



SIATKA DOLNA



SIATKA GÓRNA



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NUMER PRĘTA	Ø [mm]	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ [m]
						B500SP Ø10
PW2	1	Ø10	B500SP	289	13	37.57
	2	Ø10	B500SP	309	11	33.99
	3	Ø10	B500SP	179	13	23.27
	4	Ø10	B500SP	199	11	21.89
	5	Ø10	B500SP	80	8	6.4
	6	Ø10	B500SP	90	4	3.6
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						126.72
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0.617
MASA [kg]						78.19
MASA OGÓŁEM [kg]						78.19
WYKONAĆ: x 1						78.19

- ROZPATRYWAĆ PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI;
- RYSUNEK WYKONANO NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH FIRMY "GMV Polska" - NR KATALOGOWY GLF-81.21-MC.11
- W PRZYPADKU ZMIANY DOSTAWCY I PRODUCENTA WINDY OTWOROWANIA ORAZ MOCOWANIE DŹWIGU DOSTOSOWAĆ DO AKTUALNYCH WYTYCZNYCH

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA, UL. KOSSAKA 110

TEL/FAX (067)2137075; 3512757

Inwestor:

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI
ul. Ceglana 2, 64-920 Piła

nazwa zamierzenia budowlanego:

**CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH
W PILE - przebudowa i rozbudowa
Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
w celu rozwoju kształcenia zawodowego
w Powiecie Piłskim i regionie**

**II ETAP - ROZBUDOWA
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI**

adres zamierzenia budowlanego:

**Piła, ul. Ceglana 2, działka nr 1284/1
jednostka ewidencyjna 301901_1
obręb ewidencyjny 0019 Piła**

projektant:
mgr inż. Marek Turek
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej
Nr ewidencyjny WKP/0049/PPOK/07

Turek Marek

sprawdzający:
inż. Piotr Krystek
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej
Nr ewidencyjny WKP/0044/POOK/07

Krystek Piotr

opracował: mgr inż. Mateusz Skarbiński

tytuł rysunku: PW2 PŁYTA WINDY

nr rysunku: PW-K-1018-20-II-16

branża: konstrukcja

etap projektowania:
projekt wykonawczy

data opracowania:
30.06.2020r.

skala:
1:25

strona:

- BETON C25/30
- STAL B500SP
- OTULINA: 25mm

Poz. PW2
Wykonać x 1