

## KOSZTORYS OFERTOWY 247-04-000

Budowa: Budynek gospodarczy  
Obiekt: Budynek gospodarczy - wzmocnienie ścian  
Rodzaj robót: Budowlne  
Lokalizacja: Borówiec , ul.Szkolna 2  
Działka nr ewid.281 , gmina Kórnik

Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik  
62-035 Kórnik  
Plac Niepodległości 1

Poziomy cen:

poziom cen robót.....  
poziom cen robocizny.....  
stawka robocizny kalkulacyjnej.....  
dopłata do robocizny ..... %  
poziom cen materiałów.....  
poziom cen sprzętu.....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....  
zysk od R+S+Ko.....  
dopłata / opust od całości..... %  
podatek VAT..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY 247-04-000**

Budowa: Budynek gospodarczy  
 Obiekt: Budynek gospodarczy - wzmocnienie ścian  
 Rodzaj robót: Budowlne  
 Lokalizacja: Borówiec , ul.Szkołna 2  
 Działka nr ewid.281 , gmina Kórnik

Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik  
 62-035 Kórnik  
 Plac Niepodległości 1

poziom cen robót.....  
 poziom cen robocizny.....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....  
 dopłata do robocizny ..... %  
 poziom cen materiałów.....  
 poziom cen sprzętu.....  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....  
 zysk od R+S+Ko.....  
 dopłata / opust od całości..... %  
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS 247-04-000

Strona 1

|                                       |   |       |          |          |        |          |       | SYKAL  |
|---------------------------------------|---|-------|----------|----------|--------|----------|-------|--------|
| DZIAŁ                                 | N A Z W A D Z I A Ł U   | ROBOC | MATERIAL | K.ZAKUPU | SPRZĘT | K.OGÓLNE | ZYSK  | OGÓLEM |
| 1                                     | Wzmocnienie ścian ( drewno klasy C24 zabezpieczone ogniochronnie i grzybobójczo ) wg.projektu | ..... | .....    | .....    | .....  | .....    | ..... | .....  |
| O G Ó Ł E M                           |   | ..... | .....    | .....    | .....  | .....    | ..... | .....  |
| O G Ó Ł E M N E T T O                 |   |       |          |          |        |          |       | .....  |
| P o d a t e k V A T                   |   |       |          |          |        |          |       | .....  |
| O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T |   |       |          |          |        |          |       | .....  |

**PRZEDMIAR ROBÓT 247-04-000**

Budowa: Budynek gospodarczy  
 Obiekt: Budynek gospodarczy - wzmocnienie ścian  
 Rodzaj robót: Budowlne  
 Lokalizacja: Borówiec , ul.Szkolna 2  
 Działka nr ewid.281 , gmina Kórnik

Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik  
 62-035 Kórnik  
 Plac Niepodległości 1

PRZEDMIAR 247-04-000

Strona 1

SYKAL

| DZ | POZ | SYMBOL<br>POZYCJI    | NUMER<br>ST | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ  | JEDN<br>MIARY  | ILOŚĆ     |
|----|-----|----------------------|-------------|---|----------------|-----------|
| 1  |     |                      |             | Wzmocnienie ścian ( drewno klasy C24 zabezpieczone ogniochronnie i grzybobójczo ) wg.projektu   |                |           |
| 1  | 10  | KNR 403-10-17-01-00  | STB         | Mechaniczne wiercenie otworów $\varnothing$ do 10 mm w drewnie - w krawędziakach do prętów gwintowanych   | szt            | 158,00000 |
| 1  | 20  | KNR 403-10-09-04-00  | STB         | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm $\varnothing$ do 20 mm na podłożu z cegły R=2 . Krotność=2 - mur niestabilny z cegły licowej grub 12 cm wypełniający konstrukcję drewnianą                                     | szt            | 158,00000 |
| 1  | 30  | PKZ 1905-04-01-17-00 | STB         | Montaż - kleszcze o przekr do 180 cm <sup>2</sup> (Rob) - krawędziaki 4x16 cm na śruby ciesielskie 8x140 mm do istniejącej konstrukcji drewnianej ścian   | metr           | 75,68000  |
| 1  | 40  | PKZ 1905-04-01-17-01 | STB         | Montaż - kleszcze o przekr do 180 cm <sup>2</sup> (Mat) - krawędziaki o przekroju 4x16 cm , śruby ciesielskie 8x140 mm po 2 szt   | m <sup>3</sup> | 0,48300   |
| 1  | 50  | 728-01-04-KI-00      | STB         | Osadzenie kotew stalowych gwintowanych $\varnothing$ 8 mm dług 12 cm i kotwy chemiczne HIT-Hy 170 w gotowych otworach w murze , połączenie kotwy osadzonej w murze przez gotowe otwory w krawędziakach i skręcenie śrubami lub równoważna | kmpł           | 158,00000 |
| 1  | 60  | KNR 202-11-35-04-01  | STB         | Lakierowanie elementów drewnianych wiaty lakierobejcą matową impregnująco-dekorującą  | m <sup>2</sup> | 18,16300  |