

# Przedmiar robót

Nazwa budowy: Roboty remontowo-budowlane w obszarze korytarza i poczekalni RTG - parter budynku

Adres budowy: ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice,

Rodzaj robót: ogólnobudowlane

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

## 1. Remont korytarza i poczekalni RTG

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2003-3-050	Rozbiórka zabudowy z płyt wraz z drzwiami do szafy i drzwiami do kabiny RTG krotność= 1,00	m2	17,85
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0818-5-050	Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki krotność= 1,00	m2	25,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0819-5-050	Rozebranie posadzek krotność= 1,00	m2	25,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010106-4-060	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię Charakterystyka Robót: Norma: KNR 4-01 0106-0400, KNR 4-01 0106-0400 ZUZIA: Roboty remontowe budowlane krotność= 1,00	m3	3,04
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0109-9-060	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi do 1#km krotność= 1,00	m3	3,04
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0109-10-060	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1#km krotność= 8,00	m3	3,04
7	wg nakładów rzeczowych AW-060	Utylizacja gruzu i śmieci krotność= 1,00	m3	3,04
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011211-2-050	Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka okienna, ponad 1,0#m2 krotność= 1,00	m2	69,42

1	2	3	4	5
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011209-6-050	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0#m2 - jednostronne ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15cm krotność= 1,00	m2	18,56
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011209-13-020	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, podokienniki i inne, 2-krotne, do 0,52#m2 krotność= 1,00	szt	5,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011209-10-050	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0#m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami krotność= 1,00	m2	2,05
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011207-2-040	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20#cm, 2-krotne, farby olejne krotność= 1,00	m	80,00
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011202-9-050	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5#m2 krotność= 1,00	m2	263,44
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1206-5-050	Malowanie farbami starych tynków wewnętrznych, ścian, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne krotność= 1,00	m2	222,00
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1206-1-050	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, bez szpachlowania, 1-krotne - lakier lamperyjny krotność= 1,00	m2	222,00
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1206-10-050	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, sufitów, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne krotność= 1,00	m2	41,44
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-040	Dostawa i montaż narożników ochronnych krotność= 1,00	m	60,00
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W2003-6-050	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02 krotność= 1,00	m2	17,85
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1022-1-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykonane, pełne, 1-skrzydłowe krotność= 1,00	m2	1,80
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-050	Dostawa i montaż szafy w zabudowie krotność= 1,00	m2	4,00

1	2	3	4	5
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W0819-2-050	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na gotowym podłożu w ilości do 2#m2 w jednym miejscu z zapastowaniem krotność= 1,00	m2	25,00
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1105-3-050	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny krotność= 1,00	m2	25,00
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1104-5-040	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, wypełnienie szczelin dylatacyjnych krotność= 1,00	m	25,00
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1105-1-050	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2#mm, zatarta na gładko krotność= 1,00	m2	25,00
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1105-2-050	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 1#mm krotność= 3,00	m2	25,00
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1123-1-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwą izolacyjną, klej dyspersyjny krotność= 1,00	m2	25,00
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1123-4-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych krotność= 1,00	m2	25,00