

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Budowa chodnika dla pieszych od strony ul. Sobieskiego - wejście na teren Szpitala

Adres budowy: ul. Kościuszki 29, 44-100 Gliwice

Obiekt: Szpital Miejski nr. 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty przygotowawcze

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110349-04-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej - rozbiórka cokołu ogrodzenia w świetle wejścia na nowy chodnik. krotność= 1,00	m3	0,09
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110203-01-060	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycznego ław i stóp fundamentowych - uzupełnienie podłoża w miejscu rozbiórki cokołu ogrodzeniowego. krotność= 1,00	m3	0,09
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110101-05-050	Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	m2	48,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110105-05-050	Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00	m2	48,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110105-04-050	Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność= 17,00	m2	48,00

2. Roboty brukarskie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
6	wg nakładów rzeczowych KNKRB 060404-05-040	<i>Obrzeża betonowe o wymiarach 30 X 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0404</i> 1. Wykonanie wykopu 2. Rozścielenie podsypki piaskowej 3. Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej rozścieleniem 4. Ustawienie obrzeży 5. Wyregulowanie obrzeży 6. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem 7. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>60,00</i>
7	wg nakładów rzeczowych KNR 00-110317-01-050	<i>Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu: 10, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0317</i> 1. Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej 2. Wyrównanie ułożonej podsypki szablonem 3. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z ręcznym ubiciem 4. Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu 5. Sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni 6. Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy 7. Pielęgnacja nawierzchni zalanej zaprawą cementową przez posypanie piaskiem i polanie wodą <i>krotność= 1,00</i>	<i>m2</i>	<i>48,00</i>