

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Roboty malarskie oraz wymiana drzwi wejściowych do budynku

Adres budowy: ul. Kościuszki 29, 44-100 Gliwice

Obiekt: Budynek Administracyjno - Techniczny Szpitala Miejskiego nr.4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Rodzaj robót: ogólnobudowlane

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty malarskie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-08-050	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) krotność= 1,00	m2	50,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050	Gruntowanie powierzchni preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) Charakterystyka Robót: Tablica: 1134 1. Oczyszczenie podłoża 2. Zagruntowanie podłoża przez naniesienie preparatu pędzlem lub szczotką krotność= 1,00	m2	556,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	500,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	56,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111215-08-050	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich krotność= 1,00	m2	30,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111215-09-020	Mycie stopni lastrykowych i betonowych wraz z podestami po robotach malarskich krotność= 1,00	szt	26,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0111215-05-050	Mycie okien pozostałych typów po robotach malarskich krotność= 1,00	m2	10,00

2. Wymiana drzwi zewnętrznych, wejściowych

Kod CPV:

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² krotność= 1,00	szt	1,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02indywidualna-020	Dostawa i osadzenie wraz z obrobieniem drzwi zewnętrznych pełnych, stalowych krotność= 1,00	szt	1,00