


Wykonawca:		
<p align="center">Gmina Jelcz-Laskowice pl. W. Witosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice</p>		
Inwestor:		
<p align="center">Gmina Jelcz-Laskowice pl. W. Witosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice</p>		
Obiekt:		
<p align="center">Droga gmina nr 111527D i 111541D– ul. Europejska/Długa, ul. Wierzbowa we wsi Łęg i Miloszyce, Powiat Olawski</p>		
Temat opracowania:		
<p>Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego skrzyżowania ul. Europejska/Długa z ul. Wierzbową po wykonaniu wyniesionych przejść dla pieszych wraz z doświetleniem dedykowanym na granicy miejscowości Łęg i Miloszyce.</p>		
Branża:		
<p align="center">Drogi</p>		
Stadium:		
<p align="center">ORGANIZACJA RUCHU</p>		
Projektant:	Krystian Rzemyskowski	
Sprawdzający:		
<p align="center">Jelcz – Laskowice, Marzec 2021</p>		

Opis techniczny

1. Dane ogólne.

Obiekt: Droga gminna nr 111527D – ul. Europejska/Długa w m. Łęg/Miłoszyce jest drogą o ruchu dwukierunkowym, posiada nawierzchnię asfaltową na całym odcinku. Szerokość jezdni wynosi ok. 6,0-7,0m. w części strefy ekonomicznej posiada chodnik. Ruch pojazdów jest duży, jest to droga zbierająco-rozprowadzająca – dojazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz do osiedla domków jednorodzinnych. Część mieszkaniowa umiejscowiona jest terenie zabudowanym (D-42), posiada ograniczenie prędkości do 30 km/h – progi zwalniające, a część w SSE jest położona w strefie ograniczonej prędkości do 50 km/h.

Droga gminna nr 111541D – ul. Wierzbowa w m. Miłoszyce jest drogą o ruchu dwukierunkowym, posiada nawierzchnię asfaltową. Szerokość jezdni wynosi ok. 6,0-7,0m. Posiada chodniki. Ruch pojazdów jest duży, jest to droga zbierająco-rozprowadzająca – dojazd do Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz do osiedla mieszkaniowego. Droga jest położona w terenie zabudowanym (D-42).

1.1 Branża: organizacja ruchu.

2. Podstawa opracowania.

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach .
 - + załącznik nr 1 szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach
 - + załącznik nr 3 szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach
 - + załącznik nr 4 szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem z dnia 23 września 2003 r.
- obserwacje i ustalenia własne.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wprowadzenie nowego oznakowania drogowego oraz polepszenie warunków bezpieczeństwa na ruchliwym skrzyżowaniu.

4. Lokalizacja inwestycji.

Projekt dotyczy drogi gminnej w m. Miłoszyce – ul. Europejska/Długa i Wierzbowa.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Jelcz-Laskowice,
w powiecie Olawskim.

5. Oznakowanie.

Oznakowanie pionowe należy ustawić zgodnie z rozmieszczeniem na schemacie i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Wszystkie znaki na drogach gminnych należy wykonać jako odblaskowe o wymiarach jak dla znaków małych.

Wymiary, barwy, liternictwo muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Projekt przewiduje wykonanie dwóch wyniesionych przejść dla pieszych o łagodnych najazdach, doświetlenie przejść dla pieszych, wykonanie na wlotach znaków aktywnych D-6.

Oznakowanie poziome zgodnie z rozmieszczeniem na planie sytuacyjnym – grubowarstwowe. (białe, białoczerwone)

W celu uniknięcia przejścia w poprzek skrzyżowania projektuje się poręcz ochronne odblaskowe na lukach.


6. Uwagi końcowe.

Integralną częścią opracowania jest Plan sytuacyjny stanowiący załącznik do niniejszego opracowania.

Wszelkie prace związane z wykonaniem oznakowania prowadzić zgodnie z zasadami BHP. Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.

Planowany termin wprowadzenia – kwiecień 2021– grudzień 2021 r.

Opracował:
Krzysztof Rzemyski



Skala


1:25000



Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego po wykonaniu wyniesionych przejść dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu dróg gminnych 111527D i 111541D przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej; skala 1:500

Legenda:

- wymienną nawierzchnia jezdni SMA
- przejścia na wyniesionym skrzyżowaniu koloru białoczerwonego - odblaskowe, grubowarstwowe
- doświetlenie dedykowane przejść dla pieszych obustronne
- chodniki do przłożenia/wymiany uszkodzonej nawierzchni wraz z wymiennymi elementami na "zmienną fakturę" dla osób z niepełnosprawnościami
- poręcze zabezpieczające odblaskowe

Data opracowania: marzec 2021r.		Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice ul. Wincentego Witosa 24 55-200 Jelcz-Laskowice	
Opracował: Krystian Rzemyskowski	Podpis: 	TEMAT: Projekt docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 111527D (ul. Polna-Europejska-Długa) i 111541D (ul. Wierzbowa) w Miłoszycach/Łęgu. Inwestor: Gmina Jelcz-Laskowice	
Skala: 1:500	Plan zagospodarowania terenu		Rys. nr 2.1

Oława, 06.04.2021 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy J-L
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

ZATWIERDZENIE NR 60/2021

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.), a także § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

- z a t w i e r d z a m -

Docelową zmianę organizacji ruchu w zakresie drogi gminnej nr 111527D – ul. Europejska, nr 111541D – ul. Wierzbowa w Miłoszycach gm. J-L, na czas budowy wyniesionych przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg, zgodnie z załączonym projektem.

Zatwierdzoną organizację ruchu należy wprowadzić do dnia 31.12.2022 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporządzenia, jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu – załącznik nr 1. Brak powiadomienia w terminie do 31.12.2022 r. powoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu.

Zup. STAROSTY
Edward Kozłowiec
INSPEKTOR
w Biurze Transportu i Dróg

Sporz. 3 egz.

1 egz. Adresat;

2 egz. Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice;

3 egz. BTD a/a