

Gmina Szczuczyn  
ul. Plac 1000 lecia 23  
19-230 Szczuczyn

Strona internetowa Zamawiającego  
Zainteresowani oferty

**Dot. zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie”  
znak sprawy: RI.271.3.2023.**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych 2023/BZP 00094203/01 z dnia 2023-02-14

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że wniesiono pytania dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i udziela na nie odpowiedzi.

Pyt. 1. Czy w zakres I Etapu prac wchodzi wykonanie Pompowni ścieków głównych - obiekt nr 3 oraz Komory zasuw - obiekt nr 3/1. Obiekty te wskazane są w PFU do wykonania w etapie II. Ze względu na to, że Zamawiający włączył do Etapu I dostawę i montaż sitopiaskownika, to zasadnym wydaje się również wykonanie w tym etapie również przepompowni.

Odp. 1. Przepompownia główna i komora zasuw są szeregowym elementem ciągu technologicznego oczyszczania cieków stąd też zgodnie ze wcześniejszymi wyjaśnieniami muszą być ujęte w I Etapie realizacji inwestycji aby osiągnąć zakładane efekty rzeczowe i ekologiczne.

**Zamawiający ponownie podkreśla, że w I Etapie realizacji zadania mają być wykonane wszystkie niezbędne obiekty i zakres prac, które zagwarantują pracę oczyszczalni ścieków i osiągnięcie zakładanych efektów.**

Pyt. 2. Czy przykrycie z laminatu poliestrowo – szklanego należy zastosować na całym zblokowanym sześciokomorowym zbiorniku jak opisano w pkt. 9.4 PFU czy tylko nad trzema komorami SBR? Z dołączonego do PFU rysunku nr 6 wynika, że komora buforowa przykryta jest w inny sposób. Czy i jak mają być przykryte komory KTSO i zagęszczacz osadu ZG - obiekt nr 5/3 i 5/4.

Odp. 2 Na podstawie zapisów Programu Funkcjonalno – Użytkowego potwierdza się, że SBR (sekwencyjny reaktor biologiczny) ma mieć przykrycie z laminatu poliestrowo-szklanego za wyjątkiem zbiornika buforowego, który ma być przykryty płytą żelbetową. Sposób i rodzaj przykrycia określa rysunek nr 7 SBR-przekrój A-A.

Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. termin składania ofert jest **10.03.2023 r. godz. 10.00**, termin otwarcia ofert jest **10.03.2023r. godz. 10.05**.

Zamawiający informuje, że niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ, niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania [https://platformazakupowa.pl/pn/um\\_szczuczyn](https://platformazakupowa.pl/pn/um_szczuczyn)

*BURMISTRZ SZCZUCZYNA*

Artur Kuczyński