

Wrocław, 22.05.2024



WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia

Dotyczy: zmiany treści SWZ w postępowaniu nr ZP/15/PN/2024 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 07440 - Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę z etapowaniem robót, projektu wykonawczego i dokumentów przetargowych (specyfikacje, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Małachowskiego we Wrocławiu”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 w zw. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Zmiana nr 1

Zamawiający uchyła dotychczasowe brzmienie załącznika nr 4. *Opis Przedmiotu Zamówienia* i zastępuje go nowym brzmieniem pn. 4. *Opis Przedmiotu Zamówienia – zmieniony*.

Zmiana nr 2

Zamawiający uchyła pkt 4.1.1. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) i zastępuje go w następujący sposób:

4.1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych dla przebudowy drogi wraz z infrastrukturą sieciową.

W ramach niniejszego zamówienia należy zaprojektować:

- Obustronne chodniki o szerokości min. 1,8 m wolnej od przeszkód
- Obustronne dwukierunkowe DDR o szerokości min. 2,5 m
- Nowe przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowań z ul. Małachowskiego i ul. Kościuszki – 2 szt.
- Nowe przejazdy rowerowe w obrębie skrzyżowań z ul. Małachowskiego i ul. Kościuszki – 2 szt.
- Bufor bezpieczeństwa wzdłuż jezdni o szerokości min. 80 cm
- Wydzielone, zabudowane torowisko tramwajowe na długości ok. 170 m
- Sieć trakcyjną tramwajową na długości ok. 270 m
- Przebudowę punktu zasilającego i powrotnego
- Przebudowę torowiska tramwajowego wraz z rozjazdami na skrzyżowaniu z ul. Małachowskiego
- Odwodnienie nowego układu drogowo-torowego na długości ok. 270 m
- Oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem przejść i przejazdów – ok. 270 m
- Miejskie kanały technologiczne oraz kanalizacja sygnalizacji świetlnej – ok. 270 mb
- Sygnalizację świetlną w systemie ITS – 2 szt.
- Przebudowę kolidujących i/lub renowację sieci sanitarnych:
 - Wodociągowa magistralna 700 mm żeliwna – ok. 220 m
 - Wodociągowa rozdzielcza 229 mm żeliwna – ok. 200 m wraz z przyłączami do budynków
 - Ogólnospławna 800x1300 betonowa – ok. 16 m
 - Ogólnospławna 800x1200 ceglana – 235 m
 - Ogólnospławna 1160x1080 ceglana – ok. 50 m
 - Ogólnospławna 1000 mm betonowa – ok. 14 m
 - Ogólnospławna 800 mm betonowa – ok. 230 m

- Na całej długości inwestycji zabezpieczenie lub przebudowę istniejących: elektroenergetycznych sieci kablowych niskiego i średniego napięcia oraz trakcyjnych, gazociągów o średnicach: 100, 125 150, 209, 225, 315, wraz z przyłączami, ciepłociągu 2x250, sieci teletechnicznych.
Podane ilości są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zmiana nr 3

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy:

- składania ofert na dzień **04.06.2024r. godzina: 09:00**
- otwarcia ofert na dzień **04.06.2024r. godzina: 12:00**
- termin związania ofertą na dzień **01.09.2024 (zmianie ulega punkt 19. Instrukcji dla Wykonawców).**

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem
Adam Leńczyk
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji