


Przekrój poprzeczny konstrukcyjny ścieżki pieszo rowerowej B/B



Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo rowerowej

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 ; 4 cm
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5 ; 16 cm
- warstwa odsączająca z piasku; 10 cm

inż. Tadeusz CEGLAREK 55-220 Jelcz – Laskowice Wójcice, ul. Minkowicko – Polna 4			
Temat: „Budowa ścieżki pieszo –rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 94 w miejscowości Godzikowice Gmina Olawa.			
Adres: ulica Opolska w Godzikowicach			
Inwestor: Gmina Olawa, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Olawa			
PROJEKTANT	Specjalność drogowa	inż. Krzysztof Kania AG.II.4/AZ/7181-2/600/01	
SPRAWDZAJĄCY	Specjalność drogowa	mgr inż. Michał Kaniowski 93/DOŚ/09	
Podziałka	PRZEKRÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY		Nr rysunku 4.1