

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1	<b>KNR 2-01 0126-</b> d.1 <b>01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	153,000		
<b>Razem dział: Roboty ziemne</b>						
<b>2</b>		<b>Odwodnienie</b>				
2	<b>KNR 2-01 0507-</b> d.2 <b>02</b>	Plantowanie oraz profilowanie skarp i dna rowów	m	10,000		
3	<b>KNR 2-01 0206-</b> d.2 <b>04</b>	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi (część materiału na odkład, pozostała część na odwóz)- przepusty	m <sup>3</sup>	20,000		
4	<b>KNR 2-31 0605-</b> d.2 <b>01</b>	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>3</sup>	1,600		
5	<b>KNR 2-31 0605-</b> d.2 <b>08</b>	Przepusty rurowe z rur betonowych śr. 60cm - 1szt.	m	10,000		
6	<b>KNR 2-01 0235-</b> d.2 <b>02 z.sz. 2.5.2. 9907</b>	Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	3,500		
7	<b>KNNR 6 0205-</b> d.2 <b>02</b>	Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17 cm na zaprawie cementowej - umocnienie wlotu przepustu	m <sup>2</sup>	5,000		
<b>Razem dział: Odwodnienie</b>						
<b>3</b>		<b>Podbudowa, nawierzchnia</b>				
8	<b>KNR 2-31 0114-</b> d.3 <b>070114-08</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	153,000		
9	<b>KNR 2-01 0129-</b> d.3 <b>03</b>	Nawierzchnia z płyt betonowych typu JOMB na podsypce cementowo piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin kruszywem- użycie materiału otrzymanego od Inwestora	m <sup>2</sup>	153,000		
<b>Razem dział: Podbudowa, nawierzchnia</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						