

# *przedmiar*

*Przedmiot robót:*

*remont pustostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie*

*Zamawiający:*

*Miejski Zakład Budynków Komunalnych  
64-100 Leszno ul. J. Dekana 10*

*Wykonawca prac:*

*Rodzaj robót:*

---

*Data opracowania*

*: 2023-04-21*

*Sporządził(a):*

*Zdzisław Loman*

*Sprawił(a):*

### *Dane wyjściowe*

*Podatek VAT* : 8,0%

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie  
:

Lp	O P I S   R O B Ó T					W A R T O Ś Ć   [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
Element robót: 1   Ogólnobudowlane								
1	KNR 401 T1202/09 Zmycie starej farby powierzchnia podłogi ponad 5 m2							
Obmiar : sufity								
25,39+10,08+11,46+4,58		=	51,510					
ściany								
2,44*2*(6,06+4,19)		=	50,020					
2,5*2*(5,13+2,14)		=	36,350					
2,52*2*(5,14+2,23)		=	37,145					
2,45*2*(1,30+2,15)-2,05*(0,9+1,30+0,9)=			10,550					
			185,575 [m2]					
R	Robocizna	r-g	0,09200	17,07290	0,00	0,00		
M	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,02200	4,08265	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
2	KNR 401 T0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,							
Obmiar : 1+1= 2,000								
			2,000 [szt]					
R	Robocizna	r-g	0,12000	0,24000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
3	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie poziome-sufity							
Obmiar : sufity								
25,39+10,08+11,46+4,58=			51,510					
			51,510 [m2]					
R	Robocizna	r-g	0,06000	3,09060	0,00	0,00		
M	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,21000	10,81710	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00020	0,01030	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,01545	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
4	NNRKB 202 T1134/02 Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie pionowe-ściany							
Obmiar : ściany								
2,44*2*(6,06+4,19)		=	50,020					
2,5*2*(5,13+2,14)		=	36,350					
2,52*2*(5,14+2,23)		=	37,145					
2,45*2*(1,30+2,15)-2,05*(0,9+1,30+0,9)=			10,550					
			134,065 [m2]					
R	Robocizna	r-g	0,08000	10,72520	0,00	0,00		
M	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,22000	29,49430	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00020	0,02681	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,04022	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

*Podsumowanie strony narastająco*

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie  
:

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	ściany 2,44*2*(6,06+4,19) = 50,020 2,5*2*(5,13+2,14) = 36,350 2,52*2*(5,14+2,23) = 37,145 2,45*2*(1,30+2,15)-2,05*(0,9+1,30+0,9)= 10,550  185,575 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,13910	25,81348	0,00	0,00		
M	Farba emulsyjna	dm3	0,28910	53,64973	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,05567	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>KNR 401 T0819/15</b> Rozebranie wykładziny ściennej z płytek							
Obmiar :	2*(0,9+1,3+0,9)+0,70*1,20= 7,040  7,040 [m2]							
R	Robocizna	r-g	1,38000	9,71520	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>KNR 401 T0804/08 analogia</b> Zerwanie cokoлика z płytek							
Obmiar :	1,25+1,25+0,13= 2,630  2,630 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,18000	0,47340	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>KNR 202 T0803/02</b> Tynki zwykłe wewnętrzne I-III kat. wykonywane ręcznie na ścianach							
Obmiar :	2*(0,9+1,3+0,9)+0,70*1,20= 7,040  7,040 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,48680	3,42707	0,00	0,00		
M	Zaprawa cementowo-wapienna M-15	m3	0,01860	0,13094	0,00		0,00	
M	Zaprawa cementowo-wapienna M-50	m3	0,00200	0,01408	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,03060	0,21542	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>KNR 401 T0811/07</b> Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej							
Obmiar :	1,30*2,15= 2,795  2,795 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,92000	2,57140	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>KNR 401 T0804/07</b> Zerwanie posadzki cementowej							
Obmiar :	1,30*2,15= 2,795							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie

2023\_4\_SŁOWIAŃSKA\_57\_M5\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	2,795 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,74000	2,06830	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
14	KNR 202 T0602/01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziom.-na zimno							
Obmiar : 1,30*2,15= 2,795								
	2,795 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,06350	0,17748	0,00	0,00		
M	Folia płynna	kg	0,30000	0,83850	0,00		0,00	
M	Taśma uszczelniająca 120/70	m	-	6,50000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00050	0,00140	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00040	0,00112	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
15	KNR 202 T1106/07 analogia Zbrojenie posadzki siatką							
Obmiar : 1,30*2,15= 2,795								
	2,795 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,07400	0,20683	0,00	0,00		
M	Siatka z włókna szklanego	m2	1,02000	2,85090	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00110	0,00307	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00170	0,00475	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
16	KNNR 2 T1208/02x3,00 Samopoziomujące masy szlachetne TERPAN-N wewn.budynków pod płytki, parkiet, itp. dopłata za każdy 1.0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości							
Obmiar : 1,30*2,15= 2,795								
	2,795 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,09300	0,25993	0,00	0,00		
M	Samopoziomująca masa TERPAN-N	kg	4,74000	13,24830	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00090	0,00252	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,01800	0,05031	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
17	KNR 12 T1118/09 Posadzki z płytek układanych na klej o wymiarach 30x30cm - kombinowana metoda wykonania							
Obmiar : 1,30*2,15= 2,795								
	2,795 [m2]							
R	Robocizna	r-g	1,06640	2,98059	0,00	0,00		
M	Płytki posadzkowe	m2	1,02000	2,85090	0,00		0,00	
M	Zaprawa klejąca	kg	5,20000	14,53400	0,00		0,00	
M	Zaprawa do spoinowania	kg	0,40000	1,11800	0,00		0,00	
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie

2023\_4\_SŁOWIAŃSKA\_57\_M5\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg	m-g	0,03150	0,08804	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,02700	0,07546	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
<b>18</b>	<b>KNR 12 T1120/02</b>							
	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek							
	o wymiarach 20x20cm - cokolik 10cm, zwykła metoda							
Obmiar :	1,25+1,25+0,13= 2,630							
	2,630 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,44490	1,17009	0,00	0,00		
M	Płytki posadzkowe	m2	0,10350	0,27220	0,00		0,00	
M	Zaprawa klejąca	kg	0,48000	1,26240	0,00		0,00	
M	Zaprawa do spoinowania	kg	0,12000	0,31560	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00350	0,00921	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00200	0,00526	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
<b>19</b>	<b>KNR 401 T0411/07</b>							
	Rozbiórka listew przyściennych							
Obmiar :	2*(6,06+4,19)= 20,500							
	2*(5,13+2,14)= 14,540							
	2*(5,14+2,23)= 14,740							
	49,780 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,06000	2,98680	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
<b>20</b>	<b>KNR 401 T0818/05x2,00</b>							
	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych							
Obmiar :	25,39+10,08+11,46+4,58= 51,510							
	51,510 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,36000	18,54360	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
<b>21</b>	<b>KNR 401 T0820/03 analogia</b>							
	Przykręcenie do podłóg płyt OSB 12mm							
Obmiar :	25,39+10,08+11,46+4,58= 51,510							
	51,510 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,49000	25,23990	0,00	0,00		
M	Płyta OSB 12mm	m2	1,05000	54,08550	0,00		0,00	
M	Śruby w drewno	kg	-	0,10000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
<b>22</b>	<b>KNR 202 T1112/04</b>							
	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych							
	rulonowych - winyleum bez warstwy izolacyjnej							
	z użyciem kleju Polacet							
Obmiar :	25,39+10,08+11,46+4,58= 51,510							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie

2023\_4\_SŁOWIAŃSKA\_57\_M5\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
51,510 [m2]								
R	Robocizna	r-g	0,38930	20,05284	0,00	0,00		
M	Wykładz. podł. PCW (przemysłowa)	m2	1,09000	56,14590	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00450	0,23179	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00390	0,20089	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
23	KNR 202 T1113/08 Listwy przyściennie z pcv							
Obmiar : 2*(6,06+4,19)= 20,500								
2*(5,13+2,14)= 14,540								
2*(5,14+2,23)= 14,740								
49,780 [m]								
R	Robocizna	r-g	0,08260	4,11183	0,00	0,00		
M	Listwy przyściennie z pcv	m	1,16000	57,74480	0,00		0,00	
M	Kołki rozporowe	szt	1,30000	64,71400	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00120	0,05974	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
24	KNR 202 T1114/08 analogia Montaż listwy progowej							
Obmiar : 0,85*5= 4,250								
4,250 [m]								
R	Robocizna	r-g	0,25650	1,09013	0,00	0,00		
M	Listwy aluminiowa	szt	-	5,00000	0,00		0,00	
M	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,04000	0,17000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00060	0,00255	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00050	0,00213	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
25	KNR 401 T0904/01 Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych Skrócenie skrzydeł od strony górnej lub dolnej							
Obmiar : 3,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,54000	1,62000	0,00	0,00		
M	Papier ścierny	szt	1,00000	3,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
26	KNR 401 T0903/01 Dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych Wewnętrzne,							
Obmiar : 3,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,79000	2,37000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
27	KNR 401 T0919/20 Wymiana okuć stolarskich okiennych i drzwiowych Klamki z sztyldami							
Obmiar : 3,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,53000	1,59000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00



Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie  
:

2023\_4\_SŁOWIAŃSKA\_57\_M5\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Klamki z szyldami	szt	1,00000	3,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	8,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
28	<b>KNR 401 T1209/10</b> Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej Stolarki drzwiowej, ścianek, szafek o pow.ponad 1.0 m2, dwukr. z użyciem farby olejnej Obmiar : drzwi wew. tabl 9914 3*2,02*0,85*3= 15,453 <div>15,453 [m2]</div>							
	R Robocizna	r-g	0,62000	9,58086	0,00	0,00		
	M Szpachlówka celulozowa	dm3	0,07500	1,15897	0,00		0,00	
	M Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,08100	1,25169	0,00		0,00	
	M Papier ścierny	szt	0,49000	7,57197	0,00		0,00	
	M Farba olejna do gruntowania	dm3	0,08700	1,34441	0,00		0,00	
	M Benzyna do lakierów	dm3	0,03800	0,58721	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
29	<b>Kalkulacja własna</b> Regulacja i dopasowanie skrzydeł okiennych Obmiar : 4,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,65000	2,60000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
30	<b>KNR 401 T0108/13</b> Wywóz gruzu i ziem Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji ceglanych do 1 km Obmiar : 0,700 [m3]							
	R Robocizna	r-g	1,81000	1,26700	0,00	0,00		
	M Opłata na wysypisku	m3	1,00000	0,70000	0,00		0,00	
	S Samochód skrzyn. do 5.0t (1)	m-g	0,93000	0,65100	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
31	<b>KNR 401 T0108/16 * 9</b> Wywóz gruzu i ziemi Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji - za każdy następny 1 km Obmiar : 0,700 [m3]							
	S Samochód skrzyn. do 5.0t (1)	m-g	0,36000	0,25200	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>Element robót: 2 Wod - kan</b>								
32	<b>KNR 402 T0235/06</b> Demontaż umywalki Obmiar : 1,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	1,00000	1,00000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie  
:

2023\_4\_SŁOWIAŃSKA\_57\_M5\_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>KNR 402 T0132/01</b> Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej							
Obmiar :	1+1=	2,000						
		2,000 [szt]						
R	Robocizna	r-g	0,70000	1,40000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>KNR 402 T0235/08</b> Demontaż ustępu z miską fajansową							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	3,44000	3,44000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>KNR 402 T0235/07 analogia</b> Demontaż brodzika							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	2,61000	2,61000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>KNR 402 T0132/03</b> Demontaż baterii prysznicowej							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,00000	1,00000	0,00	0,00		
M	Korki żeliwne ocynkowane fi 15mm	szt	3,00000	3,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>KNR 215 T0221/02 analogia</b> Umywalki pojedyncze							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,87000	1,87000	0,00	0,00		
M	Umywalki porcelanowe	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,20000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,06000	0,06000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>KNR 8 T0123/06</b> Demontaż wodomierza wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20 mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,30000	0,30000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie  
:

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M -Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
39	KNR 215 T0220/05 Zlewozmywaki stalowe							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	1,33000	1,33000	0,00	0,00		
M	Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,25000	0,25000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
40	KNNR 4 T0137/01 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna							
Obmiar : 1+1= 2,000								
	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,71000	1,42000	0,00	0,00		
M	Baterie um.i zlew.śc.mos.chrom.standard.	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
41	KNNR 4 T0211/01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych, fi 50mm							
Obmiar : 4,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,56000	2,24000	0,00	0,00		
M	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	3,00000	12,00000	0,00		0,00	
M	Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	1,00000	4,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
42	KNNR 4 T0211/03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych, fi 110mm							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	1,28000	1,28000	0,00	0,00		
M	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	3,00000	3,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
43	KNNR 4 T0117/01 Dodatki za podejście dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów, o połącz.sztynnym,fi 15mm							
Obmiar : 6,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,48000	2,88000	0,00	0,00		
M	Kształtki miedziane	szt	3,00000	18,00000	0,00		0,00	
M	Kształtki mosiężne	szt	1,00000	6,00000	0,00		0,00	
M	Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	1,00000	6,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustaostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie  
:

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
<b>44</b>	<b>KNR 215 T0112/01</b> Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15 mm (zaworki przed urządzeniami) Zawór kulowy Obmiar : 6,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,20000	1,20000	0,00	0,00		
	M Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm	szt	1,00000	6,00000	0,00		0,00	
	M łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	2,06000	12,36000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,90000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>KNNR 4 T0117/08</b> Dodatki za podejście dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czterpalnych, baterii, płuczek, o połącz.elastyczn.fi 15mm Obmiar : 2,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,45000	0,90000	0,00	0,00		
	M Kształtki miedziane	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	M Kształtki mosiężne	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	M Listwa 10cm	szt	-	2,00000	0,00		0,00	
	M Uchwyt metalowy z wkładka gumową	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>KNNR 4 T0140/01</b> Wodomierze skrzydełkowe skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15 mm Obmiar : 1,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	0,42000	0,42000	0,00	0,00		
	M Wodomierze z demontażu (elektroniczny)	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M łączniki z żeliwa ciągł.do rur, ocynk.	szt	2,00000	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>47</b>	<b>KNR 215 T0223/02</b> Brodziki natryskowe Obmiar : 1,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	0,83000	0,83000	0,00	0,00		
	M Spusty do do brodzików natryskowych	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	M Brodziki natryskowe	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	M Podstawa brodzika -styropianowa	szt	-	0,00000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,05000	0,05000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>48</b>	<b>KNNR 4 T0137/09</b> Bateria natryskowa z natryskiem ręcznym Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,88000	0,88000	0,00	0,00		
	M Baterie natrysk.z mos.z natrysk.ręcznym	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>KNNR 4 T0233/03</b> Ustępy typu "kompakt" Obmiar : 1,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	3,66000	3,66000	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie  
:

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
	M Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	Mm Wężyk w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
50	KNR 202 T0617/06							
	Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych z użyciem silikonu							
Obmiar :	6,500 [m]							
	R Robocizna	r-g	0,26510	1,72315	0,00	0,00		
	M Silikon sanitarny	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00400	0,02600	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00310	0,02015	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
51	KNNR 4 T0218/03							
	Wpusty ściekowe i syfony z tworzywa sztucznego syfon z tworzywa sztucznego podwójny, o średnicy 50mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,30000	0,30000	0,00	0,00		
	M Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
Element robót: 3 Elektryczne								
52	KNR 403 T0507/01							
	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych							
Obmiar :	10,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,82950	8,29500	0,00	0,00		
	M Gniazdo wtyczkowe	szt	1,02000	10,20000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
53	KNR 403 T0501/02							
	Wymiana łączników							
Obmiar :	4,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,49770	1,99080	0,00	0,00		
	M Łączniki	szt	1,02000	4,08000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
54	Kalkulacja własna							
	Przegląd i uporządkowanie instalacji elektrycznej							
Obmiar :	8,000 [rg]							
	R Robocizna	r-g	1,00000	8,00000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie  
:

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
<b>Element robót: 4 Gazowe</b>								
<b>55</b>	<b>KNR 402 T0314/03</b>							
	Demontaż urządzeń gazowych							
	Kuchnia gazowa 3-4 palnikowa z piekarnikiem							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,74000	0,74000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
<b>56</b>	<b>KNR 215 T0311/03</b>							
	Kuchnie gazowe							
	z piekarnikiem							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,86000	1,86000	0,00	0,00		
M	Kuchnie gazowe 4-paln.z piekarnikiem	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Wąż w oplocie do kuchni gazowej	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,17000	0,17000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
<b>57</b>	<b>KNR 402 T0313/05</b>							
	Wyregulowanie urządzeń gazowych							
	Kuchnia 4-palnikowa							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,69000	0,69000	0,00	0,00		
M	Dysza na gaz sieciowy	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
<b>58</b>	<b>Kalkulacja własna</b>							
	Odbiór instalacji gazowej							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	4,00000	4,00000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
<b>59</b>	<b>KNR 215 T0305/01</b>							
	Próba instalacji gazowej na ciśnienie							
	w budynkach mieszkalnych							
	z urządzeniami i bez							
Obmiar : 1+1=	2,000							
	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	2,34460	4,68920	0,00	0,00		
M	Rury stalowe czarne fi 15mm	m	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
M	Zawory przelotowe mosiężne fi 15mm	szt	0,00400	0,00800	0,00		0,00	
M	Zawory zwrotne mosiężne fi 15mm	szt	0,00400	0,00800	0,00		0,00	
M	Łączniki czarne do rur fi 15mm	szt	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,60000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,00010	0,00020	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie kosztów bezpośrednich kosztorysu: 2023_4_SŁOWIAŃSKA_57_M5_PRZEDMIAR						0,00	0,00	0,00

## Podsumowanie kosztorysu

Przedmiot robót : remont pustaostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie  
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	r-g	R	M	S
01	001 - 031	Ogólnobudowlane	334,3	0,00	0,00	0,00
02	032 - 051	Wod - kan	30,7	0,00	0,00	0,00
03	052 - 054	Elektryczne	18,3	0,00	0,00	0,00
04	055 - 059	Gazowe	12,0	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie			395,2	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00 0,00	0,00
Ogółem					0,00	

Podsumowanie RMS

Przedmiot robót: remont pustaostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie  
:

Nr	Nazwa elementu robót	R	M	S	Razem	%
01	Ogólnobudowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Wod - kan	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Elektryczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Gazowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	100.0



*Tabela elementów skalonych*

Przedmiot robót: remont pustaostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie

[illegible]

Podsumowanie kosztorysu jednostkowego

Przedmiot robót : remont pustaostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie  
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Net to	VAT	Razem	%
01	001 - 031	Ogólnobudowlane	0,00	0,00	0,00	
02	032 - 051	Wod - kan	0,00	0,00	0,00	
03	052 - 054	Elektryczne	0,00	0,00	0,00	
04	055 - 059	Gazowe	0,00	0,00	0,00	
Razem:			0,00	0,00	0,00	100,00

## Zestawienie materiału

Przedmiot robót : remont pustaostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie

:

-1-

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
0	Materiał Pomocniczy od M	%			0,00
0	Materiał Pomocniczy od R	%			0,00
1000000	Taśma uszczelniająca 120/70	m	6,500	0,00	0,00
1000000	Płyta OSB 12mm	m2	54,086	0,00	0,00
1000000	Śruby w drewno	kg	0,100	0,00	0,00
1000000	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,170	0,00	0,00
1000000	Opłata na wysypisku	m3	0,700	0,00	0,00
1000000	Listwa 10cm	szt	2,000	0,00	0,00
1000000	Uchwyt metalowy z wkładką gumową	szt	2,000	0,00	0,00
1000000	Podstawa brodzika -styropianowa	szt	0,000	0,00	0,00
*1000000	Wężyk w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Silikon sanitarny	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Wąż w oplocie do kuchni gazowej	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Dysza na gaz sieciowy	kpl	1,000	0,00	0,00
1050100	Benzyna do lakierów	dm3	0,587	0,00	0,00
1330499	Kołki rozporowe	szt	64,714	0,00	0,00
1331799	Siatka z włókna szklanego	m2	2,851	0,00	0,00
1344399	Klamki z sztyldami	szt	3,000	0,00	0,00
1360490	Narożnik stalowy	szt	5,765	0,00	0,00
1510899	Farba emulsyjna	dm3	53,650	0,00	0,00
1511599	Farba olejna do gruntowania	dm3	1,344	0,00	0,00
1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,252	0,00	0,00
1513000	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,159	0,00	0,00
1530101	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	4,083	0,00	0,00
1550595	Zaprawa do spoinowania	kg	1,434	0,00	0,00
1550599	Zaprawa klejąca	kg	15,796	0,00	0,00
1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	268,130	0,00	0,00
1561101	Listwy aluminiowa	szt	5,000	0,00	0,00
1563299	Wykładz.podł.PCW (przemysłowa)	m2	56,146	0,00	0,00
1740103	Gips budowlany szpachlowy	kg	463,938	0,00	0,00
1740199	Gips budowlany	kg	278,363	0,00	0,00
2025051	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	40,311	0,00	0,00
2300199	Folia płynna	kg	0,839	0,00	0,00
2380550	Samopoziomująca masa TERPAN-N	kg	13,248	0,00	0,00
2380802	Zaprawa cementowo-wapienna M-15	m3	0,131	0,00	0,00
2380804	Zaprawa cementowo-wapienna M-50	m3	0,014	0,00	0,00
2520195	Płytki posadzkowe	m2	0,272	0,00	0,00
2520499	Płytki posadzkowe	m2	2,851	0,00	0,00
2631199	Listwy przyściennie z pcv	m	57,745	0,00	0,00
3900630	Siatka z włókna szklanego	m2	152,164	0,00	0,00
3920099	Papier ścierny	szt	10,572	0,00	0,00
3930000	Woda	m3	0,501	0,00	0,00
3930099	Woda	m3	0,003	0,00	0,00
5062901	Rury stalowe czarne fi 15mm	m	0,020	0,00	0,00
5100401	Łączniki czarne do rur fi 15mm	szt	0,020	0,00	0,00
5101201	Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	12,360	0,00	0,00
5102701	Korki żeliwne ocynkowane fi 15mm	szt	3,000	0,00	0,00
5119999	Łączniki z żeliwa ciągł.do rur, ocynk.	szt	2,000	0,00	0,00
5309999	Kształtki miedziane	szt	20,000	0,00	0,00
5319999	Kształtki mosiężne	szt	8,000	0,00	0,00
5613999	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	15,000	0,00	0,00
5700401	Zawory przelotowe mosiężne fi 15mm	szt	0,008	0,00	0,00
5702801	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm	szt	6,000	0,00	0,00
5711000	Baterie um.i zlew.śc.mos.chrom.standard.	szt	2,000	0,00	0,00
5712900	Spusty do do brodzików natryskowych	szt	1,000	0,00	0,00
5714000	Baterie natrysk.z mos.z natrysk.ręcznym	szt	1,000	0,00	0,00
5715900	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,000	0,00	0,00
5730001	Zawory zwrotne mosiężne fi 15mm	szt	0,008	0,00	0,00
6305999	Wodomierze z demontażu (elektroniczny)	szt	1,000	0,00	0,00
6312699	Kuchnie gazowe 4-paln.z piekarnikiem	szt	1,000	0,00	0,00
6328112	Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	1,000	0,00	0,00
6328314	Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm	szt	1,000	0,00	0,00
6346399	Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,000	0,00	0,00
6351699	Umywalki porcelanowe	szt	1,000	0,00	0,00
6354899	Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	1,000	0,00	0,00
6356699	Brodziki natryskowe	szt	1,000	0,00	0,00
6600501	Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	4,000	0,00	0,00
6601999	Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	6,000	0,00	0,00
7067999	Łączniki	szt	4,080	0,00	0,00

Przedmiot robót : remont pustostanu przy ul. Słowiańska 57/5 w Lesznie  
:

-2-

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
7530999	Gniazdo wtyczkowe	szt	10,200	0,00	0,00
				Razem:	0,00

\* W tym transportu i materiałów masowych na kwotę : 0,00