

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWO-ŻWIROWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA-2021r.**

Nazwy i kody CPV: **45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

Adres obiektu budowlanego: **Teren miasta i gminy Wieliczka**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA WIELICZKA: GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE**

Data opracowania przedmiaru robót: **2021-02-10**

Nazwa obiektu lub robót: **Remonty uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka**

Nazwa jednostki opracowującej: **Gminny Zarząd Drog w Wieliczce ul.Lednicka 16 A**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWO-ŻWIROWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA-2021r.			
1	Rozdział	Rejon I: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Grabówki, Kokotów, Lednica Górna, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Wieliczka obr. 1, 2, 3.			
1.1	Element	Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej - SSTWIOR D-05.02.01.			
1.1.1	KNNR 6/1102/4	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych kruszywem porfirowym z wykuciem wyboi do stałej głębokości, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 8' cm/średnio/			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rejon I: 525			
		Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Grabówki, Kokotów, Lednica Górna, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Wieliczka obr. 1, 2, 3.			
		525,000000			
		RAZEM: 525,000000	m2	525	
1.2	Element	Wyrównanie i uzupełnienie wyboji kruszywem łamanym - SSTWIOR D-04.08.05.			
1.2.1	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem porfirowym-łamanym, dostarczonym przez wykonawcę, warstwa po zagęszczeniu do 0-10' cm z uwzględnieniem robót przygotowawczych w zakresie istniejącej podbudowy oraz eliminacji lub wykorzystania materiałów z istniejącej podbudowy dla osiągnięcia celu trwałości wykonania naprawy podbudowy drogi.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rejon I: 615			
		Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Grabówki, Kokotów, Lednica Górna, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Wieliczka obr. 1, 2, 3.			
		615,000000			
		RAZEM: 615,000000	m3	615	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
2	Rozdział	Rejon II: Byszyce, Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice Małe, Koźmice, Wielkie, Mietniów, Podstolice, Raciborsko, Roźnowa, Siercza, Sygneczów			
2.1	Element	Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej - SSTWIOR D-05.02.01.			
2.1.1	KNNR 6/1102/4	Remonty częściowe nawierzchni tłuczniowych kruszywem porfirowym z wykuciem wyboi do stałej głębokości, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 8' cm/średnio/			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rejon II: 380			
		Byszyce, Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice			
		Małe, Koźmice, Wielkie, Mietniów, Podstolice, Raciborsko,			
		Roźnowa, Siercza, Sygneczów			
		380,000000			
		RAZEM: 380,000000	m2	380	
2.2	Element	Wyrównanie i uzupełnienie wyboji kruszywem łamanym - SSTWIOR D-04.08.05.			
2.2.1	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem porfirowym-łamanym, dostarczonym przez wykonawcę, warstwa po zagęszczeniu do 0-10' cm z uwzględnieniem robót przygotowawczych w zakresie istniejącej podbudowy oraz eliminacji lub wykorzystania materiałów z istniejącej podbudowy dla osiągnięcia celu trwałości wykonania naprawy podbudowy drogi.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rejon II: 635			
		Byszyce, Chorągwica, Dobranowice, Golkowice, Gorzków, Grajów, Jankówka, Janowice, Koźmice			
		Małe, Koźmice, Wielkie, Mietniów, Podstolice, Raciborsko,			
		Roźnowa, Siercza, Sygneczów			
		635,000000			
		RAZEM: 635,000000	m3	635	