

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W GRANICACH DZIAŁKI NR 323 i 324 (OBRĘB ŁAWSZOWA)				
szerokość jezdni - 3,00mb, długość - 600,00mb				

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Na- zwa	Ilość
1	2	3	4	5

I. ODCINEK DO REMONTU

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	D-01.01.01	Roboty geodezyjne przed i powykonawcze	km	0,212
2	D-01.02.01	Wycinka samosiewów i odrostów na skarpach	ha	0,01

ROBOTY ZIEMNE

3	D-06.03.01	Ścinka poboczy na grub. do 20cm	m2	230,00
4	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 40cm pod konstrukcję zjazdów z odwozem na odległość do 5km	m2	52,00

NAWIERZCHNIE

5	D-04.08.01	Wyrownanie nawierzchni jezdni warstwą z betonu asfaltowego AC16W w ilości średnio 50kg/m2	T	33,00
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm	m2	655,00

ZJAZDY

7	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10cm	m2	52,00
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 20cm	m2	52,00
9	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 4cm	m2	52,00
10	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm	m2	52,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

11	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy tłuczniami kamiennymi 0/31 na grub. 10cm	m2	230,00
12	D-03.02.01a	Regulacja studzienek kanalizacyjnych i zaworów	szt.	4,00

II. ODCINEK DO PRZEBUDOWY

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	D-01.01.01	Roboty geodezyjne przed i powykonawcze	km	0,388
2	D-01.02.01	Wycinka samosiewów i odrostów na skarpach	ha	0,02

ROBOTY ZIEMNE

3	D-06.03.01	Scinka poboczy na grub. do 20cm	m2	772,00
4	D-04.01.01	Korytowanie na głębokość do 40cm pod konstrukcję zjazdów z odwozem na odległość do 5km	m2	1546,00

NAWIERZCHNIE

5	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10cm	m2	1520,00
6	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 20cm	m2	1364,00
7	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 4cm	m2	1224,00
8	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm	m2	1170,00

ZJAZDY

9	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku grubości 10cm	m2	26,00
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 20cm	m2	26,00
11	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 4cm	m2	26,00
12	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm	m2	26,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

13	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy tłucznem kamiennym 0/31 na grub. 10cm	m2	386,00
----	------------	--	----	--------