

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH
ZEWNĘTRZNYCH:

Sz1 - ściana fundamentowa
folia kubelkowa
styrodur XPS DOW FLOORMATE 500-A 14cm
hydroizolacja
istniejąca ściana fundamentowa


Sz2 - ściana partru	0,183 W/(m²·K)
tynek zewnętrzny siilkatowy	1cm
Styropian Termoorganika Sciana Gold	16 - 26 cm
Ściana	25cm
tynek wewnętrzny cementowo-wapienny	1cm


WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH:

1 STROPODACH	
- nawierzchniowa papa zgrzewalna	
- podkładowa papa zgrzewalna	
- termoizolacja nadkrokwkowa	gr min 10 cm
POWERROOF - $\lambda_d=0,024 W/mK$	
- paroizolacja	
- deski ozdobne strugane	gr. 2,4 cm

2 STROP NAD PARTEREM	
- warstwa wyrównawcza	gr 6 cm
- strop Teriva	gr. 24 cm
- tynk	gr. 2 cm

3 POSADZKA NA GRUNCIE	
- płytki gresowe	gr. 1,5 cm
- konstrukcja nośna	gr. 6 cm
beton C20/25, zbrojenie rozproszone	
- warstwa posilzgowa:	gr. 0,5cm
2x folia PE	
- izolacja termiczna:	gr. 5cm
styropian ekstrudowany DOW-FLOORMATE 700	
- izolacja przeciwwilgociowa:	gr. 0,5cm
2x papa termozgrzewalna	
- podłozę betonowe C12/15	gr. 20cm
- grunt rodzimy	





PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA
ARCHITEKT SZYMON WEYNA
ul. Zimowa 11, 62-100 Wągrowiec
+48 67 2685 759
szymonw@poczta.onet.pl szymonweyna.pl

BIURO PROJEKTOWE

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA ZAPLECZE BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SKOKACH

PROJEKT:

ADRES BUDOWY: ----, ----, działka nr: 1689

INWESTOR: Gmina Skoki

ADRES INWESTORA 62-085 Skoki ,ul. Ciastonia 11

PRZEKRÓJ	PROJEKT wykonawczy
TEMAT RYSUNKU	FAZA PROJEKTU

MGR INŻ. ARCH. SZYMON WEYNA
ARCHITEKTURA PROJEKTANT

ARCHITEKTURA
BRANŻA

04 2019	1:50
DATA	SKALA

7

NR RYSUNKU

Rozpowszechnianie i reprodukcja tego dokumentu oraz wykorzystywanie niezgodnie z umową przez osoby nieuprawnione jest zabronione!
Bez autoryzowanej zgody projektanta, prawa do tego dokumentu są zastrzeżone.