


WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH
ZEWNĘTRZNYCH:

Sz1 - ściana fundamentowa	Sz2 - ściana partru	0,183 W/(m²·K)
folia kubelkowa	tynk zewnętrzny silikatowy	1cm
styrodur XPS DOW FLOORMATE 500-A 14cm	Styropian Termoorganika Ściana Gold	16 - 26 cm
hydroizolacja	Ściana	25cm
istniejąca ściana fundamentowa	tynk wewnętrzny cementowo-wapienny	1cm

WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH:

1 STROPODACH	2 STROP NAD PARTEREM	3 POSADZKA NA GRUNCIE
- nawierzchniowa papa zgrzewalna	- warstwa wyrównawcza	- płytki gresowe
- podkładowa papa zgrzewalna	- strop Teriva	- konstrukcja nośna
- termoizolacja nadkrokwkowa	- tynk	beton C20/25, zbrojenie rozproszone
gr min 10 cm	gr 6 cm	gr. 1,5 cm
POWERROOF - $\lambda_d=0,024 W/mK$	gr. 24 cm	gr. 6 cm
- paroizolacja	gr. 2 cm	- warstwa poślizgowa:
- deski ozdobne strugane		2x folia PE
gr. 2,4 cm		gr. 0,5cm
		- izolacja termiczna:
		styropian ekstrudowany DOW-FLOORMATE 700
		gr. 5cm
		- izolacja przeciwwilgociowa:
		2x papa termozgrzewalna
		gr. 0,5cm
		- podłoże betonowe C12/15
		gr. 20cm
		- grunt rodzimy



PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA
ARCHITEKT SZYMON WEYNA
ul. Zimowa 11, 62-100 Wągrowiec
+48 67 2685 759
szymonw@poczta.onet.pl szymonweyna.pl

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA ZAPLECZE BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SKOKACH

PROJEKT:
ADRES BUDOWY: ----, ----, działka nr: 1689
INWESTOR: Gmina Skoki
ADRES INWESTORA 62-085 Skoki ,ul. Ciastonia 11

PRZEKRÓJ	PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT RYSUNKU	FAZA PROJEKTU
MGR INŻ. ARCH. SZYMON WEYNA ARCHITEKTURA PROJEKTANT	7
ARCHITEKTURA BRANŻA	
12 2015	1:50
DATA	SKALA
NR RYSUNKU	

Rozpowszechnianie i reprodukcja tego dokumentu oraz wykorzystywanie niezgodnie z umową przez osoby nieuprawnione jest zabronione!
Bez autoryzowanej zgody projektanta, prawa do tego dokumentu są zastrzeżone.