


Sz1 - ściana fundamentowa
folia kubelkowa
styrodur XPS DOW FLOORMATE 500-A 14cm
hydroizolacja
istniejąca ściana fundamentowa


Sz2 - ściana partru	0,183 W/(m ² ·K)
tynek zewnętrzny silikatowy	1cm
Styropian Termoorganika Ściana Gold	16 - 26 cm
Ściana	25cm
tynek wewnętrzny cementowo-wapienny	1cm

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 40px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 24px;">1</div>	<h2 style="margin: 0;">STROPODACH</h2> <ul style="list-style-type: none"> - nawierzchniowa papa zgrzewalna - podkładowa papa zgrzewalna - termoizolacja nadkrokwkowa <i>POWERROOF</i> - $\lambda_d=0,024\text{ W/mK}$ - paroizolacja - deski ozdobne strugane 	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"></div> <div style="text-align: right;"> <p>gr min 10 cm</p> <p>gr. 2,4 cm</p> </div> </div>
---	---	---

- warstwa wyrównawcza	gr 6 cm
- strop Teriva	gr. 24 cm
- tynk	gr. 2 cm

- płytki gresowe	gr. 1,5 cm
- konstrukcja nośna	gr. 6 cm
- beton C20/25, zbrojenie rozproszone	
- warstwa pospółgowa:	gr. 0,5cm
2x folia PE	
- izolacja termiczna:	gr. 5cm
styropian ekstrudowany DOW-FLOORMATE 700	
- izolacja przeciwwilgociowa:	gr. 0,5cm
2x papa termozgrzewalna	
- podłoże betonowe C12/15	gr. 20cm
- grunt rodzimy	



	PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA ARCHITEKT SZYMON WEYNA ul. Zimowa 11, 62-100 Wągrowiec +48 67 2685 759 szymonw@poczta.onet.pl		szymonweyna.pl
	BIURO PROJEKTOWE		
<div> <div>PROJEKT:</div> <div>ADRES BUDOWY:</div> <div>INWESTOR:</div> <div>ADRES INWESTORA</div> </div> <div> PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA ZAPLECZE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SKOKACH ----, ----, działka nr: 1689 Gmina Skoki 62-085 Skoki ,ul. Ciastonia 11 </div>			
PRZEKRÓJ TEMAT RYSUNKU		PROJEKT BUDOWLANY FAZA PROJEKTU	
MGR INŻ. ARCH. SZYMON WEYNA ARCHITEKTURA PROJEKTANT			
ARCHITEKTURA BRANŻA		<div>8</div>	
12 2015	1:50		
DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
Rozpowszechnianie i reprodukcja tego dokumentu oraz wykorzystywanie niezgodnie z umową przez osoby nieuprawnione jest zabronione! Bez autoryzowanej zgody projektanta, prawa do tego dokumentu są zastrzeżone.			