

WARSTWY PRZEGRÓD PIONOWYCH
ZEWNĘTRZNYCH:

Sz1 - ściana fundamentowa
folia kubelkowa
styrodur XPS DOW FLOORMATE 500-A 14cm
hydroizolacja
istniejąca ściana fundamentowa


Sz2 - ściana partru	0,183 W/(m²·K)
tynek zewnętrzny silikatowy	1cm
Styropian Termoorganika Ściana Gold	16 - 26 cm
Ściana	25cm
tynek wewnętrzny cementowo-wapienny	1cm


WARSTWY PRZEGRÓD POZIOMYCH:

1	STROPODACH	
- nawierzchniowa papa zgrzewalna		
- podkładowa papa zgrzewalna		
- termoizolacja nadkrokwkowa		gr min 10 cm
POWERROOF - $\lambda_d=0,024\text{ W/mK}$		
- paroizolacja		
- deski ozdobne strugane		gr. 2,4 cm

2	STROP NAD PARTEREM	
- warstwa wyrównawcza		gr 6 cm
- strop Teriva		gr. 24 cm
- tynek		gr. 2 cm

3 POSADZKA NA GRUNCIE	
- płytki gresowe	gr. 1,5 cm
- konstrukcja nośna	gr. 6 cm
beton C20/25, zbrojenie rozproszone	
- warstwa poślizgowa:	gr. 0,5cm
2x folia PE	
- izolacja termiczna:	gr. 5cm
styropian ekstrudowany DOW-FLOORMATE 700	
- izolacja przeciwwilgociowa:	gr. 0,5cm
2x papa termozgrzewalna	
- podłoże betonowe C12/15	gr. 20cm
- grunt rodzimy	





PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA
ARCHITEKT SZYMON WEYNA
ul. Żimowa 11, 62-100 Wągrowiec
+48 67 2685 759
szymonw@poczta.onet.pl szymonweyna.pl

BIURO PROJEKTOWE

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ
SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA ZAPLECZE BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W SKOKACH

PROJEKT:

ADRES BUDOWY: ----, ----, działka nr: 1689

INWESTOR: Gmina Skoki

ADRES INWESTORA 62-085 Skoki ,ul. Ciastonia 11

PRZĘKRÓJ	PROJEKT wykonawczy
TEMAT RYSUNKU	FAZA PROJEKTU

MGR INŻ. ARCH. SZYMON WEYNA ARCHITEKTURA PROJEKTANT	8
ARCHITEKTURA BRANŻA	
04 2019	

DATA	SKALA	NR RYSUNKU

Rozpowszechnianie i reprodukcja tego dokumentu oraz wykorzystywanie niezgodnie z umową przez osoby nieuprawnione jest zabronione!
Bez autoryzowanej zgody projektanta, prawa do tego dokumentu są zastrzeżone.