


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEWACJI :

POWIERZCHNIA ELEWACJI : 156,9 m2
W TYM POWIERZCHNIA COKOŁU : 15,4 m2



ELEWACJA PÓŁNOCNA SKALA 1:100
KOLORYSTYKA TYNKÓW

OPIS MATERIAŁÓW ELEWACJI :

1. COKÓŁ :

TYNK MOZAIKOWY KREISEL
MOZATYNK – S 50
KOLOR : TM 214 A [CZARNY JEDNOLITY]
ZIARNO 1,5 m
2. TYNK :

NANOTYNK SILIKONOWY KREISEL
SILIKON PROTECT 031
KOLOR : RAL 7021 CIEMNY
BARANEK 1.5 mm
3. STOLARKA OTWOROWA :

ALUMINIUM WZMOCNIONE SZKLENIE ANTISOL/STOPSOL ZIELONE
KOLOR : RAL 9004 CZARNY
PATRZ RYS ZESTAWIENIA STOLARKI
4. PARAPETY I OBRÓBKI DEKARSKIE :

BLACHA POWLEKANA gr.1mm koŁor RAL 9004 CZARNY
5. ORYNNOWANIE, RURY SPUSTOWE I OSADNIKI DESZCZOWE BUDYNKU :

GALLECO seria STAL KOLOR CZARNY RAL 9005
ŚREDNICE I ROZMIESZCZENIE ZGODNE Z ISTNIEJĄCYM.
6. OPRAWY OŚWIETLENIOWE :

SPECTRA LIGHTING TYP: VIBRIO SURFACE –CZARNE
NR. KAT : 07.150.2001.03.840
3 SZTUKI – MIEJSCE MONTAŻU USTALIĆ Z PROJEKTANTEM.
7. KRATKI WENTYLACYJNE I INNE.

WYMIENIĆ NA NOWE W KOLORZE CZARNYM
8. SIATKA ELEWACYJNA WALCOWANO-CIĄGNIONA :

ELEWACJA TYP : SCC-EL-SCC3
PRODUCENT BARWA SYSTEM
TRANSPARENTNOŚĆ >50%
MONTAŻ NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ
KOLOR : CZARNY RAL 9004 .
9. KASETONY PKM GLIWICE – 3 SZT. :

MONTAŻ NA SZPILKACH DO MURU BUDYNKU.
PATRZ RYS. 15
DOPROWADZIĆ ZASILANIE Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM
Z GRZDZIELNICY GÓWNEJ BUDYNKU.



| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA : | | PROJEKTOWAŁ / KREŚLIŁ : | DATA | PODPIS | |
| IPR ARCHITEKTURA JACEK WIDZISZOWSKI ul. Strzelców Bytomskich 45 E ; 44-109 Gliwice tel. : 00 48 603 382 483 e-mail : biuro@iprarchitektura.com | | mgr inż.arch. upr.: 27/07/SLOKK/II Jacek WIDZISZOWSKI | 08.09.22 | | |
| TEMAT | | TREŚĆ RYSUNKU | PROJEKTOWAŁ / KREŚLIŁ : | | |
| PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PKM GLIWICE SP. Z O.O. | | ELEWACJA PÓŁNOCNA PROJEKT KOLORYSTYKI TYNKÓW. | INWESTOR | ADRES INWESTYCJI | NR RYS. SKALA NR DZIAŁKI |
| | | | PKM GLIWICE Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 44-100 GLIWICE | 44-100 GLIWICE ul. Chorzowska 150 (teren PKM Gliwice) | 6 1:100 689 |