


POWIERZCHNIA SIATKI ELEWACYJNEJ : 164 m2



ELEWACJA Z ALUMINIOWEJ SIATKI WALCOWANO-CIĄGNIONEJ  
KOLOR RAL 9004 CZARNY

PROFIL SYSTEMOWY ZAMYKAJĄCY GÓRNA LINIE PANELI SIATKI  
ALUMINIUM WYS. 5 cm MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY.

ELEWACJA Z ALUMINIOWEJ SIATKI WALCOWANO-CIĄGNIONEJ  
KOLOR RAL 9004 CZARNY

PROPOZYCJA LOGO PKM GLIWICE  
KASETON LED - MONTAŻ NA SZPILKACH DYSTANSOWYCH DO ŚCIANY  
UWAGA : KOLORYSTYKA MONOCHROMATYCZNA - PATRZ RYS.15

ELEWACJA PÓŁNOCNA SKALA 1:100  
SIATKI ELEWACYJNE

OPIS MATERIAŁÓW ELEWACJI :

1. COKÓŁ :  
TYNK MOZAIKOWY KREISEL  
MOZATYNK - S 50  
KOLOR : TM 214 A [ CZARNY JEDNOLITY ]  
ZIARNO 1,5 m
2. TYNK :  
NANOTYNK SILIKONOWY KREISEL  
SILIKON PROTECT 031  
KOLOR : RAL 7021 CIEMNY  
BARANEK 1.5 mm
3. STOLARKA OTWOROWA :  
ALUMINIUM WZMOCNIONE SZKLENIE ANTISOL/STOPSOL ZIELONE  
KOLOR : RAL 9004 CZARNY  
PATRZ RYS ZESTAWIENIA STOLARKI
4. PARAPETY I OBRÓBKI DEKARSKIE :  
BLACHA POWLEKANA gr.1mm koŁor RAL 9004 CZARNY
5. ORYNNOWANIE, RURY SPUSTOWE I OSADNIKI DESZCZOWE BUDYNKU :  
GALLECO seria STAL KOLOR CZARNY RAL 9005  
ŚREDNICE I ROZMIESZCZENIE ZGODNE Z ISTNIEJĄCYM.
6. OPRAWY OŚWIETLENIOWE :  
SPECTRA LIGHTING TYP: VIBRIO SURFACE -CZARNE  
NR. KAT : 07.150.2001.03.840  
3 SZTUKI - MIEJSCE MONTAŻU USTALIĆ Z PROJEKTANTEM.
7. KRATKI WENTYLACYJNE I INNE.  
WYMIENIĆ NA NOWE W KOLORZE CZARNYM
8. SIATKA ELEWACYJNA WALCOWANO-CIĄGNIONA :  
ELEWACJA TYP : SCC-EL-SCC3  
PRODUCENT BARWA SYSTEM  
TRANSPARENTNOŚĆ >50%  
MONTAŻ NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ  
KOLOR : CZARNY RAL 9004 .
9. KASETONY PKM GLIWICE - 3 SZT. :  
MONTAŻ NA SZPILKACH DO MURU BUDYNKU.  
PATRZ RYS. 15  
DOPROWADZIĆ ZASILANIE Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHOWYM  
Z GRZDZIELNICY GÓWNEJ BUDYNKU.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA :		PROJEKTOWAŁ / KREŚLIŁ :	DATA		PODPIS	
IPR ARCHITEKTURA JACEK WIDZISZOWSKI ul. Strzelców Bytomskich 45 E ; 44-109 Gliwice tel. : 00 48 603 382 483 e-mail : biuro@iprarchitektura.com		mgr inż.arch. upr.: 27/07/SŁOKK/II Jacek WIDZISZOWSKI	08.09.22			
TEMAT		PROJEKTOWAŁ / KREŚLIŁ :				
PROJEKT REMONTU ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PKM GLIWICE SP. Z O.O.						
TREŚĆ RYSUNKU						
ELEWACJA PÓŁNOCNA ALUMINIOWE SIATKI ELEWACYJNE.						
INWESTOR		ADRES INWESTYCJI		NR RYS.	SKALA	NR DZIAŁKI
PKM GLIWICE Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 44-100 GLIWICE		44-100 GLIWICE ul. Chorzowska 150 [ teren PKM Gliwice ]		10	1:100	689