

RZUT PIĘTRA
skala 1:100




Architektura & Budownictwo

| RZUT PIĘTRA - ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEŃ | | | |
|--|--------------------------------|----------------|--------------------|
| Nr | Pomieszczenie | Posadzka | Pow. użytkowa [m²] |
| CZĘŚĆ WSPÓLNA PIĘTRA | | | |
| 1.01 | Klatka schodowa | Płyty gresowe | 22,28 |
| 1.02 | Korytarz | Płyty gresowe | 5,48 |
| 1.03 | Korytarz | Płyty gresowe | 17,36 |
| 1.04 | Korytarz | Płyty gresowe | 23,38 |
| 1.05 | Korytarz | Płyty gresowe | 5,81 |
| PROJEKTOWANA CZĘŚĆ MIESZKALNA BUDYNKU - PŁACOWIA TYPU INTERWENCYJNEGO NR 2 | | | |
| PI.1.01 | Wc domów | Płyty gresowe | 1,75 |
| PI.1.02 | Lazienka mepla | Płyty gresowe | 7,71 |
| PI.1.03 | Pokój Wychowawcy | Wykładzina PCV | 13,18 |
| PI.1.04 | Lazienka damska | Płyty gresowe | 3,04 |
| PI.1.05 | Światłocia z aneksem kuchennym | Wykładzina PCV | 34,03 |
| PI.1.06 | Pokój 3-osobowy | Wykładzina PCV | 22,03 |
| PI.1.07 | Pokój 3-osobowy | Wykładzina PCV | 32,85 |
| PI.1.08 | Pokój 3-osobowy | Wykładzina PCV | 15,02 |
| PI.1.09 | Pokój 3-osobowy | Wykładzina PCV | 11,71 |
| PI.1.10 | Pokój 1-osobowy | Wykładzina PCV | 11,41 |
| PI.1.11 | Pokój 3-osobowy | Wykładzina PCV | 21,03 |
| PROJEKTOWANA CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNO-BIUROWA BUDYNKU | | | |
| CAB.1.01 | Biuro 2-osobowe | Wykładzina PCV | 23,22 |
| CAB.1.02 | Biuro 3-osobowe | Wykładzina PCV | 24,02 |
| CAB.1.03 | Czytelnia | Wykładzina PCV | 14,33 |
| CAB.1.04 | Wielofunkcyjna | Wykładzina PCV | 8,08 |
| CAB.1.05 | Pomieszczenie pomocnicze | Wykładzina PCV | 11,04 |
| CAB.1.06 | Pokój Psychologa | Wykładzina PCV | 10,18 |
| CAB.1.07 | Światłocia | Wykładzina PCV | 68,83 |
| CAB.1.08 | Wc | Płyty gresowe | 2,15 |
| CAB.1.09 | Toileta | Płyty gresowe | 6,08 |
| CAB.1.10 | Pomieszczenie ogólna | Wykładzina PCV | 6,62 |
| CAB.1.11 | Gabinet pielęgniarki | Wykładzina PCV | 8,78 |
| RAZEM | | | 628,55 |

- UWAGI OGÓLNE:
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielostronowym, którego jest integralną częścią.
 - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
 - Wszystkie prace należy wykonać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
 - Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
 - Lokalizację końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

| | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------------|
| PB | ARCHITEKTURA | <div>ARCHITEKTURA I PROJEKTOWANIE</div> <div> Greg project Grzegorz Michalski</div> <div>ul. S. Borodziecka 1a 06-040 Cieszanów</div> <div>Tel. 504-554-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com</div> | |
| | | Projektant w specjalności architektonicznej: mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej | |
| | | Pieczęć, podpis: | |
| Sprawdzający w specjalności architektonicznej: mgr inż. arch. Paweł Przydanek upr. nr WP-01A/OKK/UpB/63/2010 w specjalności architektonicznej | | Pieczęć, podpis: | |
| Zespół projektowy: mgr inż. arch. Paweł Chabros | | Podpis: | |
| Temat projektu: | | Przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej poddasza na funkcję biurową Bydgoskiego Zespołu Płacówek Opiekunko-Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz z podziałem na dwie placówki typu interwencyjnego | |
| Inwestor: | | Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitów 1, 85-102 Bydgoszcz | |
| Adres inwestycji: | | Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz | |
| Nazwa rysunku: | | RZUT PIĘTRA | |
| Numer projektu | Brandz: architektura | Faza projektu: PB | Data: 12.05.2022 |
| | | | Skala: 1:100 |
| | | | Numer rysunku: PB-A-03 |



- OZNACZENIE:
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY:
- istniejące ściany
- ELEMENTY DO WYBURZENIA:
- ściany do wyburzenia
 - ściana dzielowa do wyburzenia
- PROJEKTOWANE ELEMENTY:
- proj. wymiana wykończenia posadzki na płyty gresowe
 - projektowane ściany z płyty G-KF gr. 15 cm
 - wypełnienie wnęki minieralną gr. 10 cm
 - projektowane zamurowania ścian z gazobetonu gr. 12 cm
 - projektowana nowa stolarka drzwiowa
 - renowacja istniejącej stolarki drzwiowej
 - projektowany samoczynny kłacz w istniejących drzwiach
 - CAB - pomieszczenia projektowanej części administracyjno-biurowej budynku
 - CA - pomieszczenia projektowanej części administracyjnej budynku
 - CB - pomieszczenia projektowanej części biurowej budynku
 - PI - pomieszczenia projektowanej części mieszkalnej budynku placówka typu interwencyjnego