

RZUT PODDASZA
skala 1:100




Architektura & Budownictwo

RZUT PODDASZA - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN			
Nr	Pomieszczenie	Pow. podł. [m²]	Pow. użytkowa [m²]
CZĘŚĆ WSPÓLNA PODDASZA			
2.01	Korytarz	Phytli	8.54
2.02	Korytarz	Phytli	22.82
2.03	Korytarz	Phytli	10.12
2.04	Korytarz	Phytli	35.00
PROJEKTOWANA CZĘŚĆ BIUROWA BUDYNKU - CENTRUM ADMINISTRACYJNE SZPITALA			
CA.2.01	Pomieszczenie pomocnicze	Włazna PCV	12.11
CA.2.02	Biuro 1-stanowiskowe	Włazna PCV	8.53
CA.2.03	Pomieszczenie ogólnie	Włazna PCV	3.12
CA.2.04	Wc	Phytli gresowe	4.04
CA.2.05	Biuro 3-stanowiskowe	Włazna PCV	25.94
CA.2.06	Biuro 1-stanowiskowe	Włazna PCV	13.04
CA.2.07	Biuro 3-stanowiskowe	Włazna PCV	20.17
CA.2.08	Magazyn	Włazna PCV	3.72
CA.2.09	Serwerownia	Włazna PCV	3.72
CA.2.10	Biuro 1-stanowiskowe	Włazna PCV	10.08
CA.2.11	Biuro 3-stanowiskowe	Włazna PCV	17.04
CA.2.12	Pokoje konferencyjne	Włazna PCV	17.12
PROJEKTOWANA CZĘŚĆ BIUROWA BUDYNKU - ZMU			
CB.2.01	Wc	Phytli gresowe	11.02
CB.2.02	Biuro 2-stanowiskowe	Włazna PCV	16.48
CB.2.03	Biuro 2-stanowiskowe	Włazna PCV	16.04
CB.2.04	Biuro 2-stanowiskowe	Włazna PCV	16.04
CB.2.05	Magazyn	Włazna PCV	2.88
CB.2.06	Serwerownia	Włazna PCV	2.88
CB.2.07	Pokoje	Włazna PCV	14.74
CB.2.08	Pokoje	Włazna PCV	11.14
CB.2.09	Aneks kuchenny	Włazna PCV	1.17
CB.2.10	Wc	Phytli gresowe	1.17
CB.2.11	Wc	Phytli gresowe	1.48
CB.2.12	Pokoje terapii	Włazna PCV	12.04
CB.2.13	Biuro 1-stanowiskowe	Włazna PCV	11.74
RAZEM			368.00

- UWAGI OGÓLNE:
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.
 - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome. Rozważania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
 - Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
 - Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane z zaistnowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
 - Lokalizację końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PT	ARCHITEKTURA	 ul. S. Borodiczka 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Paweł Przydanek upr. nr WP-OIA/OKK/UP/63/2010 w specjalności architektonicznej		Pieczęć, podpis:
Zespół projektowy:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. arch. Paweł Chabros		
Temat projektu:	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia biurowe	
Inwestor:	Miejsce Bydgoszcz ul. Jezuitów 1, 85-102 Bydgoszcz	
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz	
Nazwa rysunku:	RZUT PODDASZA	
Numer projektu	Branda: architektura	Faza projektu: PT
	Data: 12.05.2022	Skala: 1:100
	Numer rysunku: PT-A-04	



- OZNACZENIE:
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY:
 - istniejące ściany
 - ELEMENTY DO WYBURZENIA:
 - ściany do wyburzenia
 - stółka dzielowa do wyburzenia
 - PROJEKTOWANE ELEMENTY:
 - proj. wymiana wykończenia posadzki na płytki gresowe
 - projektowane ściany z płyty G-KF gr. 15 cm
 - wypełnienie wełną mineralną gr. 10 cm
 - projektowane zamurowania ścian z gazobetonu gr. 12 cm
 - projektowana nowa stółka dzielowa
 - renowacja istniejącej stółki dzielowej
 - projektowany samoczynny w istniejących drzwiach
 - pomieszczenia projektowanej części administracyjno-biurowej
 - pomieszczenia projektowanej części administracyjno-biurowej
 - pomieszczenia projektowanej części biurowej budynku
 - pomieszczenia projektowanej części mieszkalnej budynku
 - placówka typu interwencyjnego