


DETAL ŚCIAN DZIAŁOWYCH
skala 1:25



OZNACZENIE:

- 1. Opłytywanie z płyt gipsowo - kartonowych
- 2. Profil poziomy UW 100
- 3. Profil słupkowy RCW 100
- 4. Taśma uszczelniająca piankowa
- 5. Wypełnienie z wełny mineralnej szklanej lub skalnej gr. 10 cm

- UWAGI OGÓLNE:
- 1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym, którego jest integralną częścią.
 - 2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome. Rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
 - 3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - 4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
 - 5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem Wykonawcy z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
 - 6. Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PT	ARCHITEKTURA	<div><div>Architektura i Budownictwo</div><div>Greg project</div><div>Grzegorz Michalski</div></div> <div>ul. S. Borodzieza 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com</div>			
		Projektant w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:	
		mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej			
		Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczęć, podpis:	
		mgr inż. arch. Paweł Przydanek upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010 w specjalności architektonicznej			
Zespół projektowy:		Podpis:			
mgr inż. arch. Paweł Chabros					
Temat projektu:	Przebudowa i modernizacja Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 w Bydgoszczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu na pomieszczenia biurowe				
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitska 1, 85-102 Bydgoszcz				
Adres inwestycji:	Bydgoszcz, dz. nr 67/2, obręb 0107, gmina Bydgoszcz				
Nazwa rysunku:	DETAL ŚCIAN DZIAŁOWYCH				
Numer projektu	Branża: architektura	Faza projektu: PT	Data: 12.05.2022	Skala: 1:25	Numer rysunku: PT-AD-01