

Przedmiar robót

Obiekt	Sygnalizacja świetlna oraz oświetlenie drogowe
Branża	Elektroenergetyczna
Kod CPV	45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei wyrównywanie terenu 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych roboty ziemne 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Budowa	Budowa sygnalizacji świetlnej oraz przebudowa doświetlenia na przejściu dla pieszych w ul. Trakt Św. Wojciecha
Zamawiający	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
Inwestor	Gmina Miasta Gdańska

czerwiec 2024r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Sygnalizacja świetlna oraz oświetlenie drogowe

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		Sygnalizacja świetlna		
1	D-07.03.01	Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączeniem zasilania	kpl	1,000
2	D-07.03.01	Montaż szafy LWT wraz z przyłączeniem zasilania		1,000
3	D-07.03.01	Budowa kanalizacji kablowej	m	129,000
4	D-07.03.01	Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych	m	609,000
5	D-07.03.01	Budowa pętli indukcyjnych	szt	4,000
6	D-07.03.01	Montaż masztów niskich sygnalizacyjno-oświetleniowych	kpl	2,000
7	D-07.03.01	Montaż masztów wysokich sygnalizacyjnych z wysięgnikiem do L=5,0m	kpl	2,000
8	D-07.03.01	Montaż sygnalizatorów	kpl	10,000
9	D-07.03.01	Montaż przycisków dla pieszych	szt	4,000
10	D-07.03.01	Montaż kamery PNW	kpl	1,000
11	D-07.03.01	Montaż odbiornika radia krótkiego zasięgu	kpl	1,000
12	D-07.03.01	Mechaniczne usunięcie linii P-14	m2	6,000
13	D-07.03.01	Malowanie linii P-10 i P-14	m2	42,000
14	D-07.03.01	Przeniesienie znaków D-6	szt	2,000
15	D-07.03.01	Pomiary i czynności sprawdzające	kpl	1,000
		Oświetlenie drogowe		
16	D-07.03.01	Demontaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami z przeznaczeniem do ponownego montażu	kpl	2,000
17	D-07.03.01	Montaż opraw oświetleniowych ulicznych dedykowanych dla przejść dla pieszych LED wraz z przyłączeniem zasilania	kpl	2,000
18	D-07.03.01	Pomiary i czynności sprawdzające	kpl	1,000