

KOSZTORYS OFERTOWY 011-00-003

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Dostosowanie/modernizacja budynkow/pomieszczeń
Obiekt: Klub Seniora w Wierzbiczanach
Rodzaj robót: Roboty remontowe
Lokalizacja: Wierzbiczany nr bud 7
Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Tytuł projektu: Aktywny senior w Gminie Gniezno
Nr umowy RPWP.07.02.02-30-0089/19-00

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 011-00-003

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Dostosowanie/modernizacja budynkow/pomieszczeń
 Obiekt: Klub Seniora w Wierzbiczanych
 Rodzaj robót: Roboty remontowe
 Lokalizacja: Wierzbiczany nr bud 7

Zamawiający:

poziom cen robót.
 poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 poziom cen materiałów.

 poziom cen sprzętu.

 narzuty kosztów pośrednich od R+S.
 zysk od R+S+Ko.
 dopłata / opust od całości. %
 podatek VAT. %

KOSZTORYS 011-00-003

Strona 1

21-09-2021

SYKAL-NET

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
1	Roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1	
2	Roboty posadzkowe CPV 45432100-5	
3	Roboty mury CPV 45262500-6	
4	Roboty malarskie CPV 45442100-8	
5	Roboty malarskie CPV 45442100-8 - Mnichowo	
6	Roboty elektryczne - Mnichowo	
O G Ó Ł E M		
O G Ó Ł E M N E T T O						
P o d a t e k V A T						
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS OFERTOWY 011-00-003

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Dostosowanie/modernizacja budynków/pomieszczeń

Obiekt: Klub Seniora w Wierzbiczanach

Rodzaj robót: Roboty remontowe

Lokalizacja: Wierzbiczany nr bud 7

Zamawiający:

KOSZTORYS 011-00-003

Strona 1

21-09-2021

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1				
1	10	KNR 401-02-12-01-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm- analogia rozbiórka posadzki 56,52 x 0,07	m ³	3,956
1	20	KNR 401-03-48-11-00 Rozebranie ścianek z pustaków Alfa na zaprawie cementowej (1,6 x 2,0)	m ²	3,200
1	30	KNR 401-01-08-15-00 Wywóz gruzu żwirobotonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5,224 + 0,64	m ³	7,156
1	40	KNR 401-01-08-16-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	7,156
1	50	KNR 401-03-54-04-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
2		Roboty posadzkowe CPV 45432100-5				
2	61	KNR 202-11-32-01-00 Warstwa wyrównawcza grub 5 cm z zaprawy ATLAS SAM 200	m ²	56,520
2	62	KNR 202-11-32-02-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy ATLAS SAM 200 - dodatek za 1 cm różnicy	m ²	56,520
2	63	KNR 202-06-09-03-04 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	34,830
2	64	KNR 202-06-09-04-04 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu - następna warstwa	m ²	34,830
2	65	KNR 202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem	m ²	34,830
2	66	KNR 202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm	m ²	34,830
2	70	KNR 202-11-16-02-00 Posadzki Plastidur epoksydowe wylewano-szpachlowe EWS-S grub 5,0 mm (6,22 x 5,60)	m ²	56,520
2	80	KNR 202-11-15-01-00 Warstwa wyrównująca polimerowo-cementowa grub 10-15 mm (6,22 x 5,60)	m ²	56,520
3		Roboty murowe CPV 45262500-6				
3	10	KNR 202-01-20-02-01 Ścianki działowe pełne grub 1/2 c z cegły dziurawki (0,90 x 2,00)	m ²	1,800

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	20	KNR 202-08-06-01-00 Tynk na ścianach i pilastrach kategorii IV ręcznie (0.90 x 2,00) x 2	m ²	3,600
3	30	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych (0.90 x 2,00) x 2	m ²	3,600
<hr/>						
4	Roboty malarskie CPV 45442100-8					
<hr/>						
4	10	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów (6,22 x 5,60) + (5,85 x 2) + (5,55 x 1,80)	m ²	56,410
4	20	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (6,22 + 6,22 + 5,60 + 5,60) x 2,95 - [2,30 x 1,30) + (1,30 x 2,10) + (0,90 x 2,05)] + [(5,85 + 5,85 + 4,0) - [90,90 x 2,05)x3] + [(5,55 + 5,55 +2,0+2,50)x 3,0] - [90,90 x 2,05)x2]	m ²	149,445
4	30	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi (6,22 x 5,60) + (5,85 x 2) + (5,55 x 1,80) (6,22 + 6,22+ 5,60 + 5,60) x 2,95 - [2,30 x 1,30) + (1,30 x 2,10) + (0,90 x 2,05)] + [(5,85 + 5,85 + 4,0) - [90,90 x 2,05)x3] + [(5,55 + 5,55 +2,0+2,50)x 3,0] - [90,90 x 2,05)x2]	m ²	205,955
4	60	KNR 202-08-15-03-00 Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych (6,22 + 6,22+ 5,60 + 5,60) x 2,95 - [2,30 x 1,30) + (1,30 x 2,10) + (0,90 x 2,05)] + [(5,85 + 5,85 + 4,0) - [90,90 x 2,05)x3] + [(5,55 + 5,55 +2,0+2,50)x 3,0] - [90,90 x 2,05)x2]	m ²	149,445
4	70	KNR 202-08-15-05-00 Gładz gipsowa 1-warstwowa na sufitach betonowych (6,22 x 5,60) + (5,85 x 2) + (5,55 x 1,80)	m ²	56,410
<hr/>						
5	Roboty malarskie CPV 45442100-8 - Mnichowo					
<hr/>						
5	10	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	91,150
5	20	KNR 401-12-04-01-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	21,950
5	30	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	69,200
5	40	KNR 202-08-15-03-00 Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	69,200
5	50	KNR 202-08-15-05-00 Gładz gipsowa 1-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	21,950
<hr/>						
6	Roboty elektryczne - Mnichowo					
<hr/>						
6	10	KNR 403-09-01-01-00 Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju żył do 2,5 mm ² z powłoki polwinitowej pod zaciski	szt	3,000
6	20	KNR 403-04-03-01-00 Wymiana puszek uniwersalnych o wymiarach 75x75, 3 odgałęzieniach, przewód kabelkowy o przekroju do 2,5 mm ²	szt	2,000
6	30	KNR 508-02-09-02-02 Przewód wtynkowy YDYt 2x2,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym	metr	2,000
6	40	KNR 508-00-05-01-00 Puszki wtynkowe ø 60 z przygotowaniem podłoża gazobetonowego ręcznie	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6	50	KNR 508-03-09-02-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego	szt	1,000
6	60	KNR 401-03-35-01-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie wapiennej	metr	1,000

OGÓLEM KOSZTORYS 011-00-003

PRZEDMIAR ROBÓT 011-00-003

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Dostosowanie/modernizacja budynków/pomieszczeń
 Obiekt: Klub Seniora w Wierzbiczanych
 Rodzaj robót: Roboty remontowe
 Lokalizacja: Wierzbiczany nr bud 7

Zamawiający:

PRZEDMIAR 011-00-003

Strona 1

21-09-2021

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Roboty rozbiórkowe CPV 45111300-1					
1	10	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm- analogia rozbiórka posadzki 56,52 x 0,07	m ³	3,956
1	20	KNR 401-03-48-11-00	Rozebranie ścianek z pustaków Alfa na zaprawie cementowej (1,6 x 2,0)	m ²	3,200
1	30	KNR 401-01-08-15-00	Wywóz gruzu żwirobotonowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5,224 + 0,64	m ³	7,156
1	40	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	7,156
1	50	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
2 Roboty posadzkowe CPV 45432100-5					
2	61	KNR 202-11-32-01-00	Warstwa wyrównawcza grub 5 cm z zaprawy ATLAS SAM 200	m ²	56,520
2	62	KNR 202-11-32-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy ATLAS SAM 200 - dodatek za 1 cm różnicy	m ²	56,520
2	63	KNR 202-06-09-03-04	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²	34,830
2	64	KNR 202-06-09-04-04	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu - następna warstwa	m ²	34,830
2	65	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem	m ²	34,830
2	66	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm	m ²	34,830
2	70	KNR 202-11-16-02-00	Posadzki Plastidur epoksydowe wylewano-szpachlowe EWS-S grub 5,0 mm (6,22 x 5,60)	m ²	56,520
2	80	KNR 202-11-15-01-00	Warstwa wyrównująca polimerowo-cementowa grub 10-15 mm (6,22 x 5,60)	m ²	56,520
3 Roboty murowe CPV 45262500-6					
3	10	KNR 202-01-20-02-01	Ścianki działowe pełne grub 1/2 c z cegły dziurawki (0.90 x 2,00)	m ²	1,800
3	20	KNR 202-08-06-01-00	Tynk na ścianach i pilastrach kategorii IV ręcznie (0.90 x 2,00) x 2	m ²	3,600
3	30	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych (0.90 x 2,00) x 2	m ²	3,600
4 Roboty malarskie CPV 45442100-8					
4	10	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów (6,22 x 5,60) + (5,85 x 2) + (5,55 x 1,80)	m ²	56,410
4	20	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (6,22 + 6,22+ 5,60 + 5,60) x 2,95 - [2,30 x 1,30) + (1,30 x 2,10) + (0,90 x 2,05)] + [(5,85 + 5,85 + 4,0) - [90,90 x 2,05)x3] + [(5,55 + 5,55 +2,0+2,50)x 3,0] - [90,90 x 2,05)x2]	m ²	149,445
4	30	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi (6,22 x 5,60) + (5,85 x 2) + (5,55 x 1,80) (6,22 + 6,22+ 5,60 + 5,60) x 2,95 - [2,30 x 1,30) + (1,30 x 2,10) + (0,90 x 2,05)] + [(5,85 + 5,85 + 4,0) - [90,90 x 2,05)x3] + [(5,55 + 5,55 +2,0+2,50)x 3,0] - [90,90 x 2,05)x2]	m ²	205,955

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	60	KNR 202-08-15-03-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych (6,22 + 6,22+ 5,60 + 5,60) x 2,95 - [2,30 x 1,30) + (1,30 x 2,10) + (0,90 x 2,05)] + [(5,85 + 5,85 + 4,0) -[90,90 x 2,05)x3] + [(5,55 + 5,55 +2,0+2,50)x 3,0] - [90,90 x 2,05)x2]	m ²	149,445
4	70	KNR 202-08-15-05-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na sufitach betonowych (6,22 x 5,60) + (5,85 x 2) + (5,55 x 1,80)	m ²	56,410
5 Roboty malarskie CPV 45442100-8 - Mnichowo					
5	10	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	91,150
5	20	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	21,950
5	30	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	69,200
5	40	KNR 202-08-15-03-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	69,200
5	50	KNR 202-08-15-05-00	Gładz gipsowa 1-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	21,950
6 Roboty elektryczne - Mnichowo					
6	10	KNR 403-09-01-01-00	Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju żył do 2,5 mm ² z powłoki polwinitowej pod zaciski	szt	3,000
6	20	KNR 403-04-03-01-00	Wymiana puszek uniwersalnych o wymiarach 75x75, 3 odgałęzieniach, przewód kabelkowy o przekroju do 2,5 mm ²	szt	2,000
6	30	KNR 508-02-09-02-02	Przewód wtynkowy YDYt 2x2,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym	metr	2,000
6	40	KNR 508-00-05-01-00	Puszki wtynkowe ø 60 z przygotowaniem podłoża gazobetonowego ręcznie	szt	1,000
6	50	KNR 508-03-09-02-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego	szt	1,000
6	60	KNR 401-03-35-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie wapiennej	metr	1,000