

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń składnicy akt
ADRES INWESTYCJI : KPP Kluczbork, Kluczbork ul. Katowicka 14
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OPOLU
ADRES INWESTORA : UL. KORFANTEGO NR 2, 45-077 OPOLE.
WYKONAWCA ROBÓT : //
ADRES WYKONAWCY : //
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ JANUSZEWSKI (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.03.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ ARCHIWUM					
1		SKUCIE TYNKÓW I ROZBIÓRKI POSADZEK			
1 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (5,16+2,96)*2*1,50 (2,85+5,08)*2*1,50 (2,74+1,36)*2*1,50	m ² m ² m ²	24,360 23,790 12,300	
				RAZEM	60,450
2 d.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na sufitach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 5,16*2,96 2,85*5,08 2,74*1,36	m ² m ² m ²	15,274 14,478 3,726	
				RAZEM	33,478
3 d.1	KNR 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 10 cm na podłożu betonowym (posadzka wraz z podkładem) 5,16*2,96 2,85*5,08 2,74*1,36	m ² m ² m ² m ²	15,274 14,478 3,726	
				RAZEM	33,478
4 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km (40,300+33,478+33,478)*0,05	m ³ m ³	5,363	
				RAZEM	5,363
5 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 5,363	m ³ m ³	5,363	
				RAZEM	5,363
6 d.1	KNR 4-01 0108-09 wycena indywidualna, opłata za wysypisko	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5,363	m ³ m ³	5,363	
				RAZEM	5,363
2		TYNKI I IZOLACJE ŚCIAN			
7 d.2	KNR 4-01 0733-04 obm. poz 1	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m2 w 1 miejscu) 60,450	m ² m ²	60,450	
				RAZEM	60,450
8 d.2	KNR 2-02 0803-03 obm. poz. 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 60,450+33,478	m ² m ²	93,928	
				RAZEM	93,928
9 d.2	KNR-W 4-01 0737-01 obm. poz. 1	Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły 60,450	m ² m ²	60,450	
				RAZEM	60,450
10 d.2	KNR-W 4-01 0603-02 obm. poz 1	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych powłokowe (np. IZOMUR) 60,450	m ² m ²	60,450	
				RAZEM	60,450
11 d.2	KNR AT-26 0101-03 obm. poz. 1	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmuśniętych spoin w murach mieszanych 60,450	m ² m ²	60,450	
				RAZEM	60,450
12 d.2	KNR AT-26 0201-02 obm. poz 1	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa 60,450	m ² m ²	60,450	
				RAZEM	60,450
13 d.2	KNR AT-26 0306-01	Prace wykończeniowe przy posadzce - wykonanie szczeliny o szerokości 15 mm (5,16+2,96+5,08+2,85+2,74+1,36)*2	m m	40,300	
				RAZEM	40,300
3		PODKŁADY, POSADZKI I IZOLACJE			
14 d.3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie o gr. do 10 cm (beton B15 z domieszką hydroizolacyjną) 33,478*0,10	m ³ m ³	3,348	
				RAZEM	3,348
15 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	obm. poz. 3	33,478	m ²	33,478	
				RAZEM	33,478
16	KNR-W 2-02 d.3 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm GRESS TECHNICZNY R10 (natypoślizgowe, mrozo odporne) na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m ²		
	obm. poz. 3	33,478	m ²	33,478	
				RAZEM	33,478
17	KNR 2-02 d.3 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		40,300	m	40,300	
				RAZEM	40,300
18	KNR 2-02 d.3 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		33,478	m ²	33,478	
				RAZEM	33,478
19	KNR 2-02 d.3 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		33,478	m ²	33,478	
				RAZEM	33,478
20	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		33,478	m ²	33,478	
				RAZEM	33,478
21	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		40,300	m ²	40,300	
				RAZEM	40,300
22	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000