

Znak sprawy: ZZZP.2510.2.2019-2022.JG

Pytania do SWZ oraz odpowiedzi

Do Zamawiającego w dniach 16, 17 i 18.03.2022 wpłynęły pytania do SWZ, na które udzielone będą następujące odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 16.03.2022 r.

Pytanie nr 1 – proszę o wyjaśnienie dot. branży elektrycznej, część 2 zadania.

W przedmiarze w pozycjach: 155 d.6.1, 156 d.6.6, 167 d.6.1, 168 d.6.2, 215 d.8.6, 216 d.8.6, występują przewody kablkowe, proszę o podanie rodzaju i typu przewodów?

Odpowiedź: przewody YDY 3 x 2,5

Pytanie nr 2 – w przedmiarze w pozycjach: 162 d.6.1, 172 d.6.2, 173 d.6.2, 220 d.8.6, 221 d.8.6, występują oprawy oświetleniowe, proszę o podanie parametrów opraw.

Odpowiedzi:

poz. 162 d.6.1 – oprawa LED, 38W, 6400 Lm

poz. 172 d.6.2 – oprawa plafon 24W, 2500 lm, IP44

poz. 173 d.6.2 – oprawa awaryjna

poz. 220 d.8.6 – oprawa plafon 24W, 2500 lm, IP44

poz. 221 d.8.6 – oprawa awaryjna

Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 17.03.2022 r.

Pytanie nr 1 – proszę o wskazanie lokalizacji pomp ciepła.

Odpowiedź: usytuowanie pomp ciepła na ścianie budynku przy wejściu do kotłowni, uzupełniono rysunek rzutu piwnicy.

Pytanie nr 2 – proszę o potwierdzenie zapisu – zaprojektowano pompy ciepła typu monoblok montowane na elewacji budynku.

Odpowiedź: tak pompy ciepła typu monoblok montowane na elewacji budynku.

Pytanie nr 3 – proszę o uzupełnienie dokumentacji – brak trasy rurociągów pomiędzy pompami ciepła a kotłownią.

Odpowiedź: trasa widoczna w uzupełnionym i załączonym rysunku rzutu piwnicy.

Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 18.03.2022 r.

Pytanie nr 1 – czy są przewidziane w piwnicy budynku starostwa (administracyjnym) jakieś prace remontowe?

Odpowiedź: tak, wymiana okien piwnicznych z obróbkami ościeży.

Pytanie nr 2 – proszę o jednoznaczne podanie rodzaju wykończenia podłóg w pomieszczeniach 1.20 pokój socjalny, 1.11 gabinet lekarski, 1.9 pom techniczne, 2.12 pom. gospodarcze i 2.10 pom. kierowca/konserwator.

Odpowiedź:

1. pom. 1.2 (pokój socjalny) – płytki posadzkowe,

2. pom. 1.11 (gabinet lekarski) – płytki posadzkowe,

3. pom. 1.9 (pom. techniczne) – płytki posadzkowe,

4. pom. 2.12 (pom. gospodarcze) – płytki posadzkowe,

5. pom. 2.10 (pom. kierowcy/konserwatora) – płytki posadzkowe.

Pytanie nr 3 – czy płytki w łazienkach mają być na pełną wysokość ścian?

Odpowiedź: - na wys. 2,0 m

Pytanie nr 4 – czy przewidziana jest wymiana drzwi w sali sportowej (zostały one wykreślone w zestawieniu stolarki)?

Odpowiedź: tak, drzwi omyłkowo wykreślono z zestawienia.

Pytanie nr 5 – jakie ościeżnice przyjąć do wyceny dla stolarki drzwiowej (stałe czy obejmujące, metalowe czy mdf)?

Odpowiedź: ościeżnice obejmujące, metalowe.

Pytanie nr 6 – proszę o potwierdzenie, że docieplenie dachów wykonujemy bez demontażu istniejących warstw papy.

Odpowiedź: tak bez demontażu istniejących warstw papy.

Pytanie nr 7 – wg pozycji kosztorysu należy wykonać docieplenie dachu styropapą a następnie wykonać dwuwarstwowe pokrycie dachu z papy. Wg projektu - docieplenie styropapą + papa wierzchniego krycia. Proszę o określenie rozwiązania które ma zostać zastosowane.

Odpowiedź: dach należy ocieplić styropapą + dwie warstwy papy.

Pytanie nr 8 – dział 3.1 (poz. 56) prosimy o podanie ilości kratki wentylacyjnych jakie należy zamontować.

Odpowiedź: 10 szt.

Pytanie nr 9 – prosimy o wskazanie okien w których są zamocowane kratki okienne do renowacji w celu weryfikacji obmiarów bądź potwierdzenie, że należy wycenić zgodnie z ilościami w przedmiarach robót.

Odpowiedź: kratki okienne należy wycenić zgodnie z ilościami podanymi w przedmiarach robót.

Pytanie nr 10 – czy balustrada zewnętrzna podjazdu ma być wykonana ze stali nierdzewnej czy ze zwykłej stali i malowana proszkowo?

Odpowiedź: balustrada ze zwykłej stali malowanej proszkowo.