

Przedmiar robót
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obiekt Budowa siłowni zewnętrznej w Gumnowicach gm. Nakło nad Notecią
Budowa Gumnowice gm. Nakło nad Notecią jedn.ewid.041003_5 obr. 0004 Gumnowice dz. nr 28/2
Inwestor Gmina Nakło nad Notecią ul.Ks.Piotra Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią

Budowa siłowni zewnętrznej w Gumnowicach gm. Nakło nad Notecią

Nr	Opis robót
1.	Regeneracja nawierzchni trawiastej przy urządzeniach , nasadzenia
1.1.	Regeneracja nawierzchni trawiastej
1.2.	Nasadzenia
2.	Wypożyczenie siłowni terenowej

Budowa siłowni zewnętrznej w Gumnowicach gm. Nakło nad Notecią

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Regeneracja nawierzchni trawiastej przy urządzeniach , nasadzenia		
		1.1. Regeneracja nawierzchni trawiastej		
1	KNP 1 1201/03	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci itp. 8*18 28*8	m2 m2	144,000 224,000
		razem	m2	368,000
2	KNP 1 1218.3/02	Grabienie spulchnionej gleby z wybieraniem zanieczyszczeń i modelowaniem wg projektowanego profilu w terenie płaskim w gruncie kategorii III	m2	368,000
3	KNP 1 1214.2/02	Przekopanie gleby zanieczyszczonej w terenie zadarnionym z wybieraniem perzu płaskim w gruncie kategorii III	m2	368,000
4	KNP 1 1219.2/01	Rozłożenie ziemi urodzajnej warstwą 6-10cm ręcznie przy użyciu łopaty w terenie płaskim 368*(0,05+0,1)/2	m3 m3	27,600 27,600
5	KNP 1 1208.2/05	Plantowanie pod łopatę lub szablon ze ścięciem wypukłości do 10cm gruntu odspojonego kategorii III	m2	368,000
6	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III	m2	368,000
7	KNR 2-21 0702/01	Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim	m2	368,000
		1.2. Nasadzenia		
8	KNR 2-21 0302/05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów	szt	6,000
9	KNR 2-21 0302/05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów	szt	70,000
10	KNR 2-21 0701/03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt	6,000
11	KNR 2-21 0701/01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt	70,000
		2. Wyposażenie siłowni terenowej		
12	Kalkulacja indywidualna	Orbiterek - narciarz biegowy	kpl	1,000
13	Kalkulacja indywidualna	Prasa nożna	kpl	1,000
14	Kalkulacja indywidualna	Prostownik pleców	kpl	1,000
15	Kalkulacja indywidualna	Biegacz	kpl	1,000
16	Kalkulacja indywidualna	Stepper	kpl	1,000
17	Kalkulacja indywidualna	Wioślarz	kpl	1,000
18	Kalkulacja indywidualna	Wyciskanie siedząc	kpl	1,000
19	Kalkulacja indywidualna	Narciarz biegowy	kpl	1,000
20	Kalkulacja indywidualna	Motyl	kpl	1,000
21	Kalkulacja indywidualna	Twister	kpl	1,000

Budowa siłowni zewnętrznej w Gumnowicach gm. Nakło nad Notecią

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci	kpl	2,000
23	Kalkulacja indywidualna	Ławki bez oparcia	kpl	4,000
24	Kalkulacja indywidualna	Tablica informacyjna z regulaminem	kpl	1,000
25	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzeń	kpl	1,000