

PRZEDMIAR ROBÓT RYN-22-012

CPV:

Nazwa robót: Remont stoisk handlowych wraz z montażem rynien i rur spustowych na ul.
Zbożowej w Czarnkowie

Lokalizacja: ul. Zbożowa, Czarnków

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
Pl. Woilności 6, 64-700 Czarnków

PRZEDMIAR RYN-22-012

Strona 1

10-11-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Wymiana i montaż elementów drewnianych		
1	10	PKZ 1905-04-05-01-00	Wymiana odeskowania dachów pod papę z desek o grub 19 mm - analogia - wymiana desek na blatach roboczych stoisk handlowych	m ²	6,496
1	20	PKZ 1905-04-05-01-00	Wymiana odeskowania dachów pod papę z desek o grub 19 mm - analogia - wymiana desek czołowych na blatach roboczych stoisk handlowych	m ²	3,220
1	30	KNKB 002-04-02-03-00	Ramy górne i płatwie dł do 3,0 m do 180 cm ² - analogia - montaż krawędziaków o przekroju 6x10 cm na krawędziach dachu stoisk handlowych	m ³	0,386
1	40	KNR 401-06-28-03-00	Impregnacja 2-krotnie desek przez smarowanie preparatami olejowymi - analogia - malowanie desek i krawędziaków lakierobejcą dobraną do obecnej kolorystyki	m ²	31,000
2			Montaż rynien i rur spustowych		
2	10	KNR 202-05-48-01-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - rynny	metr	64,400
2	20	KNR 202-05-48-03-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - leje spustowe skrajne	szt	14,000
2	30	KNR 202-05-48-05-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 70 na zakładkę - denka rynnowe	szt	28,000
2	40	KNR 202-05-50-01-00	Rury spustowe okrągłe z PCW ø 50	metr	38,500
2	50	KNR 202-05-50-05-00	Kolanka okrągłe z PCW ø 50 - analogia - trójnik PCW	szt	7,000
2	60	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm - pas nadrynowy	m ²	16,100