

Przedmiot zamówienia — NAPRAWA RUROCIĄGU TŁOCZNEGO w POMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ŁYNA w Olsztynie

Przedmiar robót

lp	opis robót	j.m.	ilość
1	Wypompowanie ścieków z rurociągu tłoczego Dn 800	m ³	400
2	Transport pojazdami asenizacyjnymi wypompowanych ścieków na odległość 1 km	m ³	400
3	Demontaż kompensatorów na rurociągu Dn 800	szt.	2
4	Demontaż rurociągu stalowego Dn 800	mb	2,5
5	Demontaż żeliwnej, kołnierzowej zasuwę Dn 800	szt.	1
6	Demontaż trójnika stalowego, kołnierzowego Dn 800	szt.	1
7	Podparcie (podwieszenie) instalacji tłocznej Dn 800 po demontażu trójnika	kpl	1
8	Montaż trójnika ze stali czarnej kołnierzowego Dn 800 (wyrób indywidualny warsztatowy, wymiary wg istniejącego trójnika)	szt.	1
9	Montaż zasuwę klinowej kołnierzowej Dn 800 do instalacji kanalizacyjnych z napędem ręcznym (połączenie z trójnikiem)	szt.	1
10	Montaż kołnierzy stalowych na rurociągu stalowym Dn 800	szt.	2
11	Montaż rurociągu stalowego Dn 800	mb	2,5
12	Montaż łącznika rurowo-kołnierzowego Dn 800	szt.	1
13	Wykonanie próby szczelności wykonanych połączeń	kpl	1