STAROSTWO POWIATOWE
w Mrągowie
11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A
-14-




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poziom por 130,00 m n.p.m. | PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW | | | WŁĄCZENIE DO IST. SIECI |
| Rzędna terenu projektowanego | 134,00 | | 136,90 | 137,30 |
| Rzędna terenu istniejącego | 134,00 | | 136,90 | 137,30 |
| Rzędna dna kanału | 132,40 | | 135,34 | 135,47 |
| Zagłębienie dna kanału [m] | 1,6 | | 1,56 | 1,83 |
| Odległości [m] | | 110,71 | | 12,09 |
| Średnice, materiał / Spadek | Safe_Tech_RC_SDR17_z 63×3,8 | | 20,8 ‰ | Safe_Tech_RC_SDR17_z 63×3,8 / 10,9 ‰ |
| Długość trasy [m] | 0,00 | | 110,71 | 122,80 |
| | PS | | K1 | K2 |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PUH "B.M." Beata Zięty
ul. Różana4, 11-500 Wilkasy

INWESTOR: Gmina Piecki
UL. Zwycięstwa 34
11-710 Piecki

ADRES INWESTYCJI:
DZ. NR 14/1, 3083/8
OBR. KRUTYŃ gm. PIECKI

TYTUŁ PROJEKTU:
BUDOWA SIECI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ

BRANŻA: SANITARNA

DATA: 11.2022

NAZWA RYSUNKU:
PROFIL PODŁUŻNY – SIEĆ KANALIZAJI SANIT.

SKALA RYSUNKU: 1:100/500

PROJEKTANT:
mgr inż. Beata Zięty UPR. NR 04/[illegible]/[illegible]

NUMER RYSUNKU: S-3

Sprawdzający
mgr inż. Gerard Pobłocki

nr upr.
GP.I.7342/[illegible]/[illegible]/94