


RZUT PARTERU-FRAGMENT- BUDYNEK B 1:100



SPIS POWIERZCHNI:

B	przedsiönek	
	0.01	3.09 m ²
B	sala chóru	
	0.02	74.56 m ²
B	sala dydak. chóru	
	0.03	36.62 m ²

LEGENDA:

	ściany do wyburzenia
	ściany projektowane
	ściany istniejące
	zakres opróczowania
	elementy do wyburzenia

SPIS WARSTWY:

Sw7 ściana wewn. istniejąca	
– tynk/gładź	1cm
– ściana istniejąca	
Sw8 ściana wewn. istniejąca	
– tynk/gładź	1cm
– płytki ceramiczne	1cm
– ściana istniejąca	
– tynk/gładź	1cm

– ściana istniejąca	
Sz2 ściana zewnętrzna	
– tynk/gładź	1cm

- UWAGI:
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
 - RYСУNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
 - WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WPROSĄŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
 - ELEMENTY NIEOKREŚŁONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - WYKONAĆ OBIĄR OTWORÓW PRZED ZAWÓNIENIEM OKIEN I DRZWI
 - PRZYKŁADOWO WSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
 - REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH WG OPRACOWANIA BRANŻY WOD-KAN
 - PROJEKTOWANE ŚCIANY NARYSOWANE SĄ I ZWYMIAROWANE BEZ TYNKÓW.
 - ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZOSTAŁY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARÓW Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW
 - UJEDNOLICZ POZIOM POSADZEK W POMIESZCZENIACH OBJĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA
 - HDDO KONSTRUKCJI) = 356CM, HDDO DOKU SIFITU PODWIESZANEGO) = 325CM
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE O ODPWIEDNIEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

PROART

KONOPKA

Pracownia Projektowa i Wykonawcza

pro-art KONOPKA s.c.

50-379 Wrocław, ul. B. Półaka 20/3

tel: 71 321 90 09

e-mail: biuro@proartkonopka.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU:		Projekt budowlany zamienny przebudowy budyńków B i C Akademii Muzycznej we Wrocławiu	
INWESTOR:		Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław	
BRANŻA	imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
	architektura projektowat	Maciej Konopka	20/01/duw
	architektura sprawozdzt	Dariusz Ropacki	163/93/duw
	architektura współprac.	Dorota Mielcarek	
		Anna Wojnarowska	
NR KOPII	Anna Zawoda		
	STADIUM projekt budowlany zamienny	DATA 06.2014	SKALA 1:100
TYTUŁ RYSUNKU		RYS. NR	
RZUT PARTERU-FRAGMENT-BUDYNEK B		A - 01	