


RZUT PIWNICY - BUDYNEK C 1:100



SPIS WARSTWY:

<b>Sw1</b> ŚCIANA WEWN. ISTNIEJĄCA	1cm
– tynk/gładź	
– ściana istniejąca	
– tynk/gładź	1cm
<b>Sw10</b> ŚCIANA WEWN. RZĘZNA	1cm
– tynk/gładź	
– ściana RZĘZNA	12,0 cm
– tynk/gładź	1cm
<b>Sw11</b> ŚCIANA WEWN. RZĘZNA	1cm
– tynk/gładź	
– bloczki betonowe	8,0 cm
– wełna mineralna	10,0 cm
– bloczki betonowe	12,0 cm
– tynk/gładź	1cm
<b>Sz2</b> ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
– tynk/gładź	
– ściana istniejąca	1cm

SPIS POWIERZCHNI: LEGENDA:

c	korridor		ściany do wyburzenia
-1.01	12.07 m <sup>2</sup>		
c	salon ćwiczeń		ściany projektowane
-1.02	14.93 m <sup>2</sup>		
c	salon ćwiczeń		ściany istniejące
-1.03	11.92 m <sup>2</sup>		
c	salon ćwiczeń		
-1.04	10.59 m <sup>2</sup>		
c	magazyn		zakres opracowania
-1.05	6.09 m <sup>2</sup>		

- UWAGI:
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
  - RYUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
  - WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
  - ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
  - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
  - WYKONAĆ OMIAR OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI
  - PRZYKŁADOWO WNSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
  - REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH WG OPRACOWANIA BRANŻY WOD-KAN
  - PROJEKTOWANE ŚCIANY MARYNOWANE SĄ I ZMIKAROWANE BEZ TYNKÓW
  - ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZOSTAŁY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARÓW Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW
  - UŁEDNOLIĆ POZIOM POSADZEK W POMIESZCZENIACH OBIĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA
  - H100 KONSTRUKCJA) = 295CM, h100 DOŁU SUFITU PODMIESZANEGO)=2700CM
  - ŚCIANY PROJEKTOWANE O ODPWIEDNIEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Projekt budowlany zamienny przebudowy budynków B i C Akademii Muzycznej we Wrocławiu		
INWESTOR:	Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław		
BRANŻA	imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
architektura projektowa	Maciej Konopka	20/01/00W	
architektura sprawdził	Dariusz Ropacki	163/93/00W	
architektura współprac.	Dorota Mielarek		
	Anna Wojnarowska		
	Anna Zawoda		
NR KOPII	STADIUM projekt budowlany zamienny	DATA 06.2014	SKALA 1:100
	Tytuł RYSUNKU		RYS. NR
	RZUT PIWNICY - BUDYNEK C		A - 06