


RZUT WĘZŁA SANITARNEGO BUDYNEK B - I PIĘTRO 1:100



LEGENDA:

- ściany do wyburzenia
- ściany projektowane
- ściany istniejące
- zakres opracowania

SPIS POWIERZCHNI:


B	przedsiónek
3.01	3.12 m ²
B	pisuar
3.02	1.71 m ²
B	wc męski
3.03	1.60 m ²
B	przedsiónek
3.04	3.60 m ²
B	wc damski
3.05	1.33 m ²

SPIS WARSTWY:

SW1	ŚCIANA WEWN. SANITARIATY	1cm
	- tynk/gładź	
	- SILKA	12cm
	- płytki ceramiczne	1cm
SW2	ŚCIANA WEWN. SANITARIATY	1cm
	- płytki ceramiczne	
	- SILKA	12cm
	- płytki ceramiczne	1cm
SW3	ŚCIANA WEWN. SANITARIATY	1cm
	- płytki ceramiczne	
	- ściana GK	6cm
	- ściana ceramiczne	1cm
SW8	ŚCIANA WEWN. ISTNIEJĄCA	1cm
	- płytki ceramiczne	
	- ściana istniejąca	1cm
	- tynk/gładź	1cm
Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	1cm
	- płytki ceramiczne	
	- ściana istniejąca	1cm

UWAGI:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
- RYSUUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPARZYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
- WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
- ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE WMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WYKONAĆ OMIAR OTWORÓW PRZED ZAŁOŻENIEM OKIEN I DRZWI
- PRZYKŁADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
- REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH WG OPRACOWANIA BRANŻY WOD-KAN
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
- W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE NA WARSZTATE WYLEWKI BETONOWEJ
- IZOLACJA P. WILGOCIOWA FOLIA ZBRUDZONA WYMINIĘTA 15 CM NA ŚCIANY
- PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁKOWE NARYSOWANE SĄ I ZWYMIAROWANE BEZ TYNKÓW
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZOSTAŁY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARÓW Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW
- POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU POSADZKI W PRZYLEGAJĄCYM KORYTARZU

		<p>Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze pro-Art KONOPKA s.c. 50-379 Wrocław, ul. B. Półka 20/3 tel: 71 321 90 09 e-mail: biuro@proartkonopka.pl</p>	
OBIEKTU:	Projekt budowlany zamienny przebudowy budynków B i C Akademii Muzycznej we Wrocławiu		
INWESTOR:	Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław		
BRANŻA	imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
architektura projektowa	Maciej Konopka	20/01/DUW	
architektura sprawdzit	Dariusz Ropacki	163/93/UW	
architektura współprac.	Dorota Mielcarek		
	Anna Wojnarowska		
	Anna Zawoda		
NR KOPII	STADIUM projekt budowlany zamienny	DATA 06.2014	SKALA 1:50
TYTUŁ RYSUNKU		RYS. NR	
RZUT WĘZŁA SANITARNEGO BUDYNEK B - II PIĘTRO		A - 03	