


RZUT WĘZŁA SANITARNEGO
BUDYNEK B - IV PIĘTRO 1:100



LEGENDA:	
	ściany do wyburzenia
	ściany projektowane
	ściany istniejące
—	zakres opracowania

SPIS POWIERZCHNI:	
B	przedsiłonek
4.01	3,12 m ²
B	pisuar
4.02	1,71 m ²
B	wc męski
4.03	1,60 m ²
B	przedsiłonek
4.04	3,60 m ²
B	wc damski
4.05	1,33 m ²

SW1	ściana wewn. sanitariaty	1cm
	- tynk/gładź	
	- siłka	12cm
	- płytki ceramiczne	1cm
SW2	ściana wewn. sanitariaty	1cm
	- płytki ceramiczne	12cm
	- siłka	
	- płytki ceramiczne	1cm
SW3	ściana wewn. sanitariaty	1cm
	- płytki ceramiczne	6cm
	- siłka	1cm
SW4	ściana wewn. istniejąca	1cm
	- płytki ceramiczne	
	- siłka	1cm
	- tynk/gładź	1cm
SW5	ściana zewnętrzna	1cm
	- płytki ceramiczne	
	- siłka	1cm

- UWAGI:
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ
 - RYSUUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
 - WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
 - ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
 - WSZYSTKIE WMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - WYKONAĆ OMIAR OTWORÓW PRZED ZAŁOŻENIEM OKIEN I DRZWI
 - PRZYKŁADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM
 - REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH WG OPRACOWANIA BRANŻY WOD-KAN
 - W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
 - W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE NA WARSZTATE WYLEWKI BETONOWEJ
 - IZOLACJA P. WILGOCIOWA FOLIA ZBRUDZONA WYMIĘTA 15 CM NA ŚCIANY
 - PROJEKTOWANE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I DZIAŁKOWE NARYSOWANE SĄ I ZWYMIAROWANE BEZ TYNKÓW
 - ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZOSTAŁY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARÓW Z UWZGLĘDNIENIEM GRUBOŚCI TYNKÓW
 - POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAĆ DO POZIOMU POSADZKI W PRZYLEGAJĄCYM KORYTARZU

PRO ART KONOPKA		Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze pro-Art KONOPKA s.c. 50-379 Wrocław, ul. B. Półka 20/3 tel: 71 321 90 09 e-mail: biuro@proartkonopka.pl	
OBJEKT:	Projekt budowlany zamienny przebudowy budynków B i C Akademii Muzycznej we Wrocławiu		
INWESTOR:	Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław		
BRANŻA	imię i nazwisko	nr upr. bud.	podpis
architektura projektówot	Maciej Konopka	20/01/DUW	
architektura sprzedził	Dariusz Ropacki	163/93/UW	
architektura współprac.	Dorota Mielcarek		
	Anna Wojnarowska		
	Anna Zawoda		
NR KOPII	STADIUM projekt budowlany zamienny	DATA 06.2014	SKALA 1:50
TYTUŁ RYSUNKU		RYS. NR	
RZUT WĘZŁA SANITARNEGO BUDYNEK B - IV PIĘTRO		A - 05	